

## PRZEDMIAR ROBÓT 100-00-005

Budowa: NAPRAWA MECHANIZMÓW WYCIĄGOWYCH  
 Obiekt: JAZY  
 Rodzaj robót: ŚLUSARSKIE, BETONOWE, MALARSKIE, CIESIELSKIE  
 Lokalizacja: RÓW GRABARSKI ZASTAWKA NR 1 KM 5+300, ZASTAWKA NR 2 KM 11+500

Zamawiający: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE  
 ZARZĄD ZLEWNI GORZÓW WLKP, NADZÓR WODNY NOWY TOMYŚL  
 64-300 NOWY TOMYŚL, UL. PÓLWIEJSKA 15

PRZEDMIAR 100-00-005

Strona 1

					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	RÓW GRABARSKI KM 5+300 ZASTAWKA NR 1 NIEBORZA					
1	10	KNR 201-04-19-01-00	Grodze ziemne z umocnieniem skarpy darniną na płask	m <sup>3</sup>	6,800	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	2,0+3,2*1,5		6,800	
1	20	KNR 201-06-05-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	32,000	
1	30	KNR 213-10-09-05-00	Obudowa krawędzi kątownikiem powyżej 60x60 - ANALOGIA MONTAŻ PROWADNIC CEOWNIK 100	metr	3,000	
1	40	WKNR W211-03-04-05-00	Wykonanie i założenie szandoru grub 96 mm ( DĘBOWY )	m <sup>2</sup>	3,200	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	2,0*1,6		3,200	
1	50	WKNR W211-03-04-09-00	Montaż okucia szandoru grub ponad 96 mm	szt	14,000	
1	60	WKNR W211-03-02-01-00	Ściana z desek grub 32 mm łączonych na styk ANALOGIA SZALOWANIE PRZYCZUŁKÓW	m <sup>2</sup>	9,000	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	((3,0*1,5)*4)/2		9,000	
1	70	KNR 213-07-03-05-00	Betonowanie ściany muru oporowego wys 5 m - ANALOGIA BETON C25/30 W8 Z DOZBROJENIEM	m <sup>3</sup>	1,800	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	9,0*0,2		1,800	
1	80	KNR 202-12-09-01-00	Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe - ANALOGIA	metr	8,200	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	3,2+3,2+1,8		8,200	
1	90	KNR 213-10-07-02-00	Torkretowanie ściany płaskiej wys do 4 m grub 2x10 mm	m <sup>2</sup>	34,390	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	(3,6+2,0+3,6)*2,7+(3,6+2,0+3,6)/2+(4,5*2,2)/2		34,390	
1	100	KNR 202-12-13-05-00	Trapy stalowe z jednostronną poręczą - ANALOGIA POMOST ROBOCZY , POKŁAD Z POLIWĘGLANU	metr	2,200	
1	110	KNR 201-05-20-01-00	Umocnienie skarp kanałów płytami prefabrykowanymi ANALOGIA PŁYTY AŻUROWE TYPU KRATA UKŁADANE NA BETONIE	m <sup>2</sup>	10,000	
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	(3,0+2,0)*2		10,000	
2	RÓW GRABARSKI KM 11+500 ZASTAWKA NR 2 SIEDLEC					
2	10	WKNR W211-03-04-03-00	Wykonanie i założenie szandoru grub 59 mm	m <sup>2</sup>	2,250	
2	20	WKNR W211-03-04-09-00	Montaż okucia szandoru grub ponad 96 mm	szt	5,000	
2	30	KNR 201-06-05-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	27,000	
2	40	KNR 202-12-09-01-00	Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe - ANALOGIA	metr	5,900	
2	50	KNR 213-10-07-02-00	Torkretowanie ściany płaskiej wys do 4 m grub 2x10 mm	m <sup>2</sup>	18,360	

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYKAL
DZ	POZ	POZYCJI		PRZEDMIAROWEJ		MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		$(2,2+2,2+0,85+0,85+1,0+1,0)*1,6+(1,4+1,4+0,4+0,4)*1,5$			18,360
2	60	KALKULACJA WARSZTATOWA		WYKONANIE ZASUWY SZEROKOŚCI 1,5 DLA PIĘTRZENIA 1,0 M		kmpł	1,000
2	70	KNR	720-06-01-01-00	Montaż przewodnicy zasuwy o ruchu pionowym szer 160 mm		Mg	0,100
2	80	KNR	712-02-33-01-10	Malow natrysk bezpow konstrukcje emalią poliwin okręt 2-mal		m <sup>2</sup>	3,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		$1,5*1,0*2$			3,000
2	90	KNR	202-12-13-05-00	Trapy stalowe z jednostronną poręczą - ANALOGIA POMOST ROBOCZY POMOST Z POLIWĘGLANU		metr	5,900

KIEROWNIK  
*[Signature]*  
 Sławomir Łukasz Kaczmarek  
 25.06.2021 r.