

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Utrzymanie rzeki Szyszła w km 11+520-16+054 na terenie Nadzoru Wodnego w Tomaszowie Lubelskim		
1	Element	Szyszła 11+520 - 16+054		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, w km 11+520 - 16+054		
		Wyliczenie ilości robót:		
	km 11+520 - 11+640, pow. skarp 5,65 m2/mb	(11640-11520)*5,65	678,00	
	km 11+640 - 13+360, pow. skarp 8,1 m2/mb	(13360-11640)*8,1	13 932,00	
	km 13+360 - 15+042, pow. skarp 4,39 m2/mb	(15042-13360)*4,39	7 383,98	
	km 15+042 - 16+054, pw. skarp 4,20 m2/mb	(16054-15042)*4,20	4 250,40	
		RAZEM:	26 244,38	m2
				26 244,38
1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m, w km 11+520 - 16+054		
		Wyliczenie ilości robót:		
	km 11+520 - 11+640, pow. skarp 5,65 m2/mb	(11640-11520)*5,65	678,00	
	km 11+640 - 13+360, pow. skarp 8,1 m2/mb	(13360-11640)*8,1	13 932,00	
	km 13+360 - 15+042, pow. skarp 4,39 m2/mb	(15042-13360)*4,39	7 383,98	
	km 15+042 - 16+054, pw. skarp 4,20 m2/mb	(16054-15042)*4,20	4 250,40	
		RAZEM:	26 244,38	m2
				26 244,38
1.3	KNR 1501/115/7	Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30°, w km 11+520 - 14+310		
		Wyliczenie ilości robót:		
	km 11+520 - 13+360, szer. dna 1,0 m	(13360-11520)*1,0	1 840,00	
	km 13+360 - 14+310, szer. dna 0,8 m	(14310-13360)*0,8	760,00	
		RAZEM:	2 600,00	m2
				2 600,00
1.4	KNR 1501/114/7	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki, w km 14+310 - 16+054		
		Wyliczenie ilości robót:		
	km 14+310 - 15+042, szer. dna 0,8 m	(15042-14310)*0,8	585,60	
	km 15+042 - 16+054, szer. dna 0,6 m	(16054-15042)*0,6	607,20	
		RAZEM:	1 192,80	m2
				1 192,80
1.5	KNR 1501/115/3	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0 m, w km 14+310 - 16+054		
		Wyliczenie ilości robót:		
	km 14+310 - 15+042, szer. dna 0,8 m	(15042-14310)*0,8	585,60	
	km 15+042 - 16+054, szer. dna 0,6 m	(16054-15042)*0,6	607,20	
		RAZEM:	1 192,80	m2
				1 192,80
1.6	KNR 201/109/5 analogia	Ręczne ścinanie bez karczowania, krzaki średniej gęstości, punktowo, w km 11+520 - 16+054 R = 0,600 M = 1,000 S = 1,000	ha	0,25
1.7	SEK 601/402/2	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 7,5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	286 mp/ha	286,00*0,25	71,50	
		RAZEM:	71,50	mp
				71,50