

PRZEDMIAR INWESTORSKI 100-00-004

CPV: 45248000-7 Budowa konstrukcji hydromechanicznych
 Budowa: NAPRAWA BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH
 Obiekt: JAZY , ZASTAWKI
 Rodzaj robót: BUDOWLANE , KOWALSKO , ŚLUSARSKIE
 Lokalizacja: KANAŁ PÓŁNOCNY OBRY JAZ NR 7 KM 4+700, JAZ NR 8 KM 8+330 ,
 Zamawiający: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
 ZARZĄD ZLEWNI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
 NADZÓR WODNY NOWY TOMYŚL

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			KANAŁ PÓŁNOCNY OBRY KM 4+700 , JAZ NR 7 KOPANICA		
1	10	KNR 202-02-16-02-01	Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub do 15 cm z betonu B-20	m ²	4,600
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 4,60*1,00		4,600
1	20	KALKULACJA WŁASNA	DOJAZD ŻURAWIA DO DEMONTAŻU STAREJ I MONTAŻU NOWEJ PŁYTY	m-godz	8,000
1	30	KALKULACJA WŁASNA	WYMIANA , UZUPEŁNIENIE SMARU W MECHANIZMACH WYCIĄGOWYCH	m-godz	4,000
2			KANAŁ PÓŁNOCNY OBRY KM 8+330 , JAZ NR 8 JAŻYNIĘC		
2	10	WKNR W211-03-04-05-00	Wykonanie i założenie szandoru grub 96 mm	m ²	41,200
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> ((5,15*2,0)*2)*2		41,200
2	20	KNR 201-06-05-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	200,000
2	30	KALKULACJA WŁASNA	DEMONTAŻ KLAPY	kmpł	2,000
2	40	KNR 401-13-01-06-00	Wymiana (uzupełnienie) drzwi z blachy stalowej grubej-ANALOGIA WYMIANA PÓSZYCIA KLAPY	m ²	123,600
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> ((5,15*6,0)*2)*2		123,600
2	50	KNR 213-10-07-02-00	Torkretowanie ściany płaskiej wys do 4 m grub 2x10 mm - ANLOGIA , KOMORY KLAPY	m ²	128,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> ((4,0*8,0)*2)*2		128,000
2	60	KNR 712-02-33-01-10	Malow natrysk bezpow konstrukcje emalią poliwin okręt 2-mal	m ²	123,600
2	70	KALKULACJA WŁASNA	MONTAŻ KLAPY	kmpł	2,000
2	80	KALKULACJA WŁASNA	ROBOTY NIEPRZEWIDYWALNE , WYMIANA ELEMENTÓW BĘDĄCYCH POD WODĄ , ŁOŻYSK , ZAPIĘĆ KLAPY ITP.	kmpł	2,000
2	90	KALKULACJA WŁASNA	WYMIANA , UZUPEŁNIENIE SMARU W MECHANIZMACH WYCIĄGOWYCH , WYMIANA USZCZELEK	m-godz	4,000
2	91	KNR 401-13-01-01-00	Wymiana (uzupełnienie) krat prostych z prętów okrągłych ANALOGIA RUR 1 CAL.	m ²	3,000
2	100	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	36,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> ((12,0*1,5))*2		36,000
2	110	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - OBUDOWY MECHANIZMÓW WYCIĄGOWYCH	m ²	12,000

KIEROWNIK

Stawomir Łukasz Kaczmarek

25.06.2021r