

NW w Kostrzynie nad Odrą,

nazwa zadania:

Awaryjne udrożnienie cieku Długi Rów (Kanał Czarny) w km 1+952 – 4+612 w miejscowości Nowy Lubusz, gm. Słubice.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja własna	Mechaniczne hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m2		
		5320	m2	5320.000	
				RAZEM	5320.000
2	KNR 15-01 0114-09 1)	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp	m2		
		21280	m2	21280.000	
				RAZEM	21280.000
3	KNR 15-01 0114-04 1)	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m2		
		1000	m2	1000.000	
				RAZEM	1000.000
4	KNR 15-01 0115-02 1)	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m2		
		1000	m2	1000.000	
				RAZEM	1000.000
5	KNR 2-01 0109-05 2)	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m2		
		100	m2	100.000	
				RAZEM	100.000
6	kalkulacja własna	Oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z rozdrobnieniem na miejscu	m2		
		100	m2	100.000	
				RAZEM	100.000