

Opis przedmiotu zamówienia pn.:

„Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Oświęcim - usunięcie przetamowań na potoku Rudno, msc. Przeginia Narodowa, gm. Czernichów.”.

Kod CPV: 71311100-2 – Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Przedmiotem zamówienia są prace interwencyjne na potoku Rudno, który znajduje się w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego Oświęcim. Celem prac interwencyjnych na potoku Rudno jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przyległych terenów.

Zakres prac będzie obejmował: usunięcie zatorów i przetamowań z dna potoku – zatory z powalonych drzew i gałęzi powstałych po nawalnych deszczach w dniach 17-18 lipca 2021.

Potok wymaga prac interwencyjnych z uwagi liczne przetamowania i zatory w korycie, które zawężają jego przekrój i uniemożliwiają swobody spływ wód powierzchniowych oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

W ramach prac interwencyjnych zaplanowano:

- usunięcie zatorów i przetamowań z dna potoku – zatory z powalonych drzew i gałęzi – wraz z wyciągnięciem na brzeg i złożeniem poza skarpią potoku – 250 m³,
- usunięcie zatorów i przetamowań z dna potoku – powalone drzewo w korycie potoku z przewiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego – 18 m³,

Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac w terenie przed złożeniem oferty.

W cenie oferty należy również ująć koszty:

- odszkodowań dla właścicieli gruntów w przypadku powstania szkód na ich gruncie,
- uporządkowania terenu po zakończeniu prac,

Termin zakończenia prac: **do 10 dni od dnia zlecenia tj.**

SPECJALISTA
Ostrowska
Justyna Ostrowska