

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zabudowa wyrwy w lewym brzegu z remontem umocnień brzegowych w km 11+500-11+550			
1 KNR 15-01 d.1 0114-04		Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpieku o śr. szerokości 4,0 m obustronnie 50*2*3	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
2 KNR 2-01 d.1 0201-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 150*1.3*2	m ³		
			m ³	390.000	
				RAZEM	390.000
3 KNR 15-01 d.1 0219-01 analogia		Remont bruku z płyt betonowych typu krata o grubości 10 cm na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach płaskich 15*3	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
4 KNR 2-01 d.1 0314-02		Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV) 15*2.5	m ³		
			m ³	37.500	
				RAZEM	37.500
5 KNR 2-11 d.1 0404-05 z.sz.3.3. 9908-01		Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm - kamień ciężki 5*2.5	m ²		
			m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
6 KNR 2-11 d.1 0405-02 z.sz.3.3. 9908-01		Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach płaskich. Grubość bruku 20 cm - kamień ciężki 5*2.5	m ²		
			m ²	12.500	
				RAZEM	12.500