

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty awaryjne - naprawa skarp rzeki Czerwonka poprzez zabudowę wyrw obustronnie w km 2+313-2+328 w m. Węgrów gm. Węgrów pow. węgrowski		
1	Element	Roboty awaryjne - naprawa skarp rzeki Czerwonka poprzez zabudowę wyrw obustronnie w km 2+313-2+328 w m. Węgrów gm. Węgrów pow. węgrowski		
1.1	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III (z zakupem ziemi)	m3	40
1.2	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III - zasypywanie wyrw warstwami lewy + prawy brzeg	m3	40
1.3	KNR 201/236/1	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	40
1.4	KNNR 10/513/6 (1)	Wykonanie palisady, kołki Fi-10-12-cm, głębokość wbicia 1,20-m, grunt kategorii I-III - obustronnie wzdłuż stopy skarpy włącznie z brodem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(15+1)	32,000000	
		RAZEM:	32,000000	m
1.5	KNNR 10/513/6 (2)	Wykonanie palisady, kołki Fi-10-12-cm, głębokość wbicia 1,20-m, grunt kategorii I-III, transport technologiczny	m	32
1.6	KNNRW 10/2519/2 (1)	Naprawa skarp rowów i nasypów, darniowanie na płask, z przybiciem kołkami - pasem 1mb na długości palisady obustronnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*16*2	32,000000	
		RAZEM:	32,000000	m2
1.7	KNR 1501/215/4	Naprawa skarp przez darniowanie i obsiew - obsiew pozostałej części skarpy obustronnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,12*16*2	35,840000	
		RAZEM:	35,840000	m2
1.8	Kalkulacja własna	Prace porządkowe i towarzyszące w miejscu wykonywania robót. Przywrócenie terenu do stanu poprzedniego.	r-g	12

p.o. KIEROWNIKA

Marta Morawska

28.07.2021

KIEROWNIK
Działu Utrzymania

Dominik Sobieszczak