

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0109-04 analiza indywidualna	Ręczne usuwanie roślin wraz z korzeniami ze skarp i zjazdu TOR-u S	ha		
		0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
2	KNR 2-11 0401-03	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego ułożonego za ścianką szczelną z wyładunkiem ręcznym.	m³		
		42	m³	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR AT-03 0105-03 analiza indywidualna	Mechaniczna rozbiórka płyty betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m²		
		144	m²	144.000	
				RAZEM	144.000
4	KNR 2-11 0404-03 analiza indywidualna	Wykonanie podsypki z tłucznia kamiennego o grubości 5 cm - pod płytę betonową zjazdu	m²		
		144	m²	144.000	
				RAZEM	144.000
5	KNR 2-11 0404-04 analiza indywidualna	Wykonanie podsypki z tłucznia kamiennego - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - pod płytę betonową zjazdu.	m²		
		144*3	m²	432.000	
				RAZEM	432.000
6	KNR 2-11 0212-02 z.sz.3.6. analiza indywidualna	Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych :płyta zjazdu przyczółka - pręty żebrowane	kg zbr.		
		380	kg zbr.	380.000	
				RAZEM	380.000
7	KNR 2-11 0208-08 analiza indywidualna	Betonowanie płyty nawierzchni zjazdu TOR-u S	m³		
		28.8	m³	28.800	
				RAZEM	28.800
8	KNR AT-03 0106-01 analiza indywidualna	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni skarp z trylinki bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km	m²		
		147	m²	147.000	
				RAZEM	147.000
9	KNR 2-11 0404-05 analiza indywidualna	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm - pod trylinkę	m²		
		147	m²	147.000	
				RAZEM	147.000
10	KNR 2-11 0404-06	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m²		
		147*3	m²	441.000	
				RAZEM	441.000
11	KNR 15-01 0221-01 analiza indywidualna	Ponowne ułożenie trelinki na skarpach wraz z uzupełnieniem.	m²		
		147	m²	147.000	
				RAZEM	147.000
12	KNR 15-01 0222-02 analiza indywidualna	Remont ubytków betonowych na zjeździe i skarpach z mechanicznym przygotowaniem mieszanki betonowej.	m³		
		12	m³	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 7-12 0101-07	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia pólów.	m²		
		5.95	m²	5.950	
				RAZEM	5.950
14	KNR 7-12 0201-07	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi pólów	m²		

Wykonał: Jarosław Wachowski

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
15	KNR 7-12 0209-08	Malowanie dwukrotne pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi powierzchni pólaków	m ²		
		5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950

KIEROWNIK
Zespołu Wsparcia Technicznego
Jarosław Wachowski

Wykonał: Jarosław Wachowski

