

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	"Utrzymanie rzeki Czerwonka II w km 3+819-4+292, 5+353-10+410 i 10+455-10+830" - rozmiar 5,905 km		
1	Element	"Utrzymanie rzeki Czerwonka II w km 3+819-4+292, 5+353-10+410 i 10+455-10+830" - rozmiar 5,905 km		
1.1	KNNRW 10/250 8/10 (1) analogia	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i poboczy rzeki w km 3+819-4+292, 5+353-10+410 i 10+455-10+830 na 60% powierzchni		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30302*0,6	18 181,200000	
		RAZEM:	18 181,200000	m2
				18 181,200
1.2	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy, porost gęsty, twardy w km 3+819-4+292, 5+353-10+410 i 10+455-10+830 na 40% powierzchni		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30302*0,4	12 120,800000	
		RAZEM:	12 120,800000	m2
				12 120,800
1.3	KNR 1501/115/1	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokość do 2,0 m w km 3+819-4+292, 5+353-10+410 i 10+455-10+830	m2	12 120,800
1.4	KNNRW 10/250 8/10 (1) analogia	Mechaniczne koszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem (łyżka kosząca), porost gęsty w km 3+819-4+292, 5+353-10+410 i 10+455-10+830 na 40% powierzchni	m2	1 793,000
1.5	KNRW 201/109/5 analogia	Ręczne ścinanie, krzaki i podszycie średniej gęstości - przyjęto mnożnik R=0,60 z uwagi na brak karczowania R = 0,600 M = 1,000 S = 1,000	ha	0,100
1.6	SEK 601/402/4	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 22,5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		286*0,1	28,600000	
		RAZEM:	28,600000	mp
				28,600
1.7	KNR 1501/207/1 analogia	Ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry z ułożeniem materiału poza korytem rzeki przy górnej krawędzi - rozbiórka trzykrotna. R = 3,000 M = 1,000 S = 1,000	m3	12,000
1.8	Kalkulacja własna	Prace porządkowe i towarzyszące wzdłuż cieku po wykonaniu prac utrzymaniowych - zebranie nieczystości i innych materiałów obcych wraz z wywiezieniem na wysypisko śmieci - przyjęto 5 r-g i 0,5 m-g ciągnika z przyczepą na 1,0 km cieku	km	5,905

KIEROWNIK
Działu Utrzymania
[Podpis]
Dariusz Sobieszczyk
23.08.2021

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	"Utrzymanie rzeki Struga w km 3+375-4+130 i 9+330-10+470" - rozmiar 1,895 km		
1	Element	"Utrzymanie rzeki Struga w km 3+375-4+130 i 9+330-10+470" - rozmiar 1,895 km		
1.1	KNNRW 10/250 8/10 (1) analogia	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i poboczy rzeki w km 3+375-4+130 i 9+330-10+470 na 40% powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11605*0,4	4 642,000000	
		RAZEM:	4 642,000000	m2
				4 642,000
1.2	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i poboczy, porost gęsty, twardy w km 3+375-4+130 i 9+330-10+470 na 60% powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11605*0,6	6 963,000000	
		RAZEM:	6 963,000000	m2
				6 963,000
1.3	KNR 1501/115/1	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokość do 2,0 m w km 3+375-4+130 i 9+330-10+470	m2	6 963,000
1.4	KNNRW 10/250 8/10 (1) analogia	Mechaniczne koszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem (łyżka kosząca), porost gęsty w km 3+375-4+130 i 9+330-10+470 na 45% powierzchni	m2	1 375,000
1.5	KNRW 201/109/5	Ręczne ścinanie, krzaki i podszycie średniej gęstości - przyjęto mnożnik R=0,60 z uwagi na brak karczowania R = 0,600 M = 1,000 S = 1,000	ha	0,050
1.6	SEK 601/402/4	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 22,5 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		286*0,05	14,300000	
		RAZEM:	14,300000	mp
				14,300
1.7	KNR 1501/207/1 analogia	Ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry z ułożeniem materiału poza korytem rzeki przy górnej krawędzi - rozbiórka trzykrotna. R = 3,000 M = 1,000 S = 1,000	m3	10,000
1.8	Kalkulacja własna	Prace porządkowe i towarzyszące wzdłuż cieku po wykonaniu prac utrzymaniowych - zebranie nieczystości i innych materiałów obcych wraz z wywiezieniem na wysypisko śmieci - przyjęto 5 r-g i 0,5 m-g ciągnika z przyczepą na 1,0 km cieku	km	1,895

KIEROWNIK
Działu Utrzymania

Dominik Sobieszczyk

23.08.2021.