

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wycinka drzew zagrażających życiu i mieniu ludzi na terenie działania ZZ Zamość		
1	Element	Wycinka drzew w warunkach normalnych		
1.1	KNR 201/103/1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`10-15`cm	szt	5,000
1.2	KNR 201/103/2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`16-25`cm	szt	10,000
1.3	KNR 201/103/3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`26-35`cm	szt	20,000
1.4	KNR 201/103/4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`36-45`cm	szt	30,000
1.5	KNR 201/103/5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`46-55`cm	szt	40,000
1.6	KNR 201/103/6	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`56-65`cm	szt	40,000
1.7	KNR 201/103/7	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`66-75`cm	szt	30,000
1.8	KNR 201/103/7	Analogia. Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`66-75`cm (średnica drzew 76-100 cm) Krotność=1,50	szt	20,000
1.9	KNR 201/103/7	Analogia. Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`66-75`cm (średnica drzew 101-130 cm) Krotność=2,00	szt	10,000
1.10	KNR 201/103/7	Analogia. Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi`66-75`cm (średnica drzew 131-150 cm) Krotność=2,50	szt	5,000
2	Element	Wycinka drzew w warunkach utrudnionych		
2.1	SEK 601/303/4	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi`36-45`cm	szt	5,000
2.2	SEK 601/303/5	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi`46-55`cm	szt	10,000
2.3	SEK 601/303/6	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi`56-65`cm	szt	15,000
2.4	SEK 601/303/7	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi`66-75`cm	szt	10,000
2.5	SEK 601/303/8	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi`76-100`cm	szt	5,000
3	Element	Transport dłużyc i gałęzi		
3.1	KNR 201/110/1	Wywożenie dłużyc, transport na odległość do 2 km 5x0,1+10x0,2+20x0,25+35x0,30+50x0,35+55x0,58+40x0,77+25x1,155+10x1,54+5x1,925=152,10m3	m3	152,100
3.2	KNR 201/110/4	Wywożenie dłużyc, dodatek za każde następne 0.5`km odległości na łączną odl. do 10 km Krotność=16	m3	152,100
3.3	KNR 201/110/3	Wywożenie gałęzi, transport na odległość do 2`km 5x0,06+10x0,17+20x0,42+35x0,77+50x1,35+55x1,95+40x2,62+25x3,93+10x5,24+5x6,55=500,30mp x 50%=250,15mp	mp	250,150
3.4	KNR 201/110/5	Wywożenie gałęzi, dodatek za każde następne 0.5`km odległości na łączną odl. do 10 km Krotność=16	mp	250,150
4	Element	Rozdrabnianie gałęzi i drągowiny		
4.1	SEK 601/402/1	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi`3,8`cm; 250,15mp x 40%	mp	100,060
4.2	SEK 601/402/2	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi`7,5`cm; 250,15mp x 30%	mp	75,045
4.3	SEK 601/402/3	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi`12,5`cm; 250,15mp x 20%	mp	50,030
4.4	SEK 601/402/4	Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi`22,5`cm; 250,15mp x 10%	mp	25,015
5	Element	Prace ziemne		
5.1	KNR 201/218/1	Analogia. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60`m3, grunt kategorii I-II. Oczyszczenie koryt rzek z namułu oraz zbudowa gruntem miejscowym skarp w miejscach wykrotów.	m3	248,000