

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Buczynka poprzez remont budowli piętrzącej w km 20+611		
1	Element	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Buczynka poprzez remont budowli piętrzącej w km 20+611		
2	Element	Konserwacja elementów betonowych jazu		
2.1	KNR BC 2/201/1	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - oczyszczenie powierzchni betonowych jazu - konstrukcja doku = 13,8 m2 - skrzydło lewe i prawe = 40,50 m2 - przyczółki lewy i prawy = 17,0 m2 Wyliczenie ilości robót: 13,8+40,50+17,0 RAZEM: 71,300000	m2	71,300
2.2	KNNR 4/1512/1	Gruntowanie poziomych powierzchni betonowych roztworem Abizol R, pierwsza warstwa. - konstrukcja doku = 13,8 m2 - skrzydło lewe i prawe = 40,50 m2 - przyczółki lewy i prawy = 17,0 m2 Wyliczenie ilości robót: 13,8+40,50+17,0 RAZEM: 71,300000	m2	71,300
2.3	KNNR 4/1512/3	Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa	m2	71,300
2.4	KNR BC 2/201/2	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, pionowych, skośnych, cylindrycznych - oczyszczenie powierzchni betonowych jazu - konstrukcja doku = 88,23 m2 - skrzydło lewe i prawe = 88,98 m2 - przyczółki lewy i prawy = 37,14 m2 Wyliczenie ilości robót: 88,23+88,98+37,14 RAZEM: 214,350000	m2	214,350
2.5	KNNR 4/1513/1	Gruntowanie pionowych powierzchni betonowych roztworem Abizol R, pierwsza warstwa. - konstrukcja doku = 88,23 m2 - skrzydło lewe i prawe = 88,98 m2 - przyczółki lewy i prawy = 37,14 m2 Wyliczenie ilości robót: 88,23+88,98+37,14 RAZEM: 214,350000	m2	214,350
2.6	KNNR 4/1513/3	Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa	m2	214,350
3	Element	Konserwacja elementów metalowych jazu		
3.1	KNRW 712/103/3	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - elementy jazu w tym, progi i naroża, prowadnice, zasuw, mechanizmy wyciągowe, bariery ochronne, inne drobne elementy= 19,6m2+32,9m2+ 45,0m2 - elementy kładki pieszej =48,2 Wyliczenie ilości robót: (19,6+32,9+45,0) + 48,2 RAZEM: 145,700000	m2	145,700

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2	KNRW 712/105/3	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych - elementy jazu w tym, progi i naroża, prowadnice, zasuwy, mechanizmy wyciągowe, bariery ochronne, inne drobne elementy= 19,6m2+32,9m2+ 45,0m2 - elementy kładki pieszej =48,2 Wyliczenie ilości robót: (19,6+32,9+45,0) + 48,2 RAZEM: 145,700000	m2	145,700
3.3	KNRW 712/204/3	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych - elementy jazu w tym, progi i naroża, prowadnice, zasuwy, mechanizmy wyciągowe, bariery ochronne, inne drobne elementy= 19,6m2+32,9m2+ 45,0m2 - elementy kładki pieszej =48,2 Wyliczenie ilości robót: (19,6+32,9+45,0) + 48,2 RAZEM: 145,700000	m2	145,700
3.4	KNRW 712/213/3	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych - elementy jazu w tym, progi i naroża, prowadnice, zasuwy, mechanizmy wyciągowe, bariery ochronne, inne drobne elementy= 19,6m2+32,9m2+ 45,0m2 - elementy kładki pieszej =48,2 Wyliczenie ilości robót: (19,6+32,9+45,0) + 48,2 RAZEM: 145,700000	m2	145,700
4	Element	Prace towarzyszące i uzupełniające		
4.1	Kalkulacja własna	Konserwacja mechanizmów wyciągowych, sprawdzenie stanu elementów mechanizmu, nałożenie nowej warstwy smaru konserwacyjnego	kpl	1,000
4.2	KNNR 10/302/4 (1)	Ściany i podłogi z drewna, bale grubości 50 mm, łączone na styk - wymiana pokładu kładki pieszej (100 % powierzchni z zakupem materiałów) Wyliczenie ilości robót: 1,5*8,5 RAZEM: 12,750000	m2	12,750
4.3	Kalkulacja własna	Montaż tablicy informacyjnej na słupku z kształtownika stalowego - tablica według wzoru zamawiającego	kpl	1,000
4.4	KNNRW 10/2104/9	Łata wodowskazowa na ścianie budowli od strony wody górnej	szt.	1,000
4.5	KNNRW 10/2104/1	Roboty przygotowawczo-wykończeniowe. Znaki wodne - bolec - oznaczenie MPP na budowli	szt.	1,000

[Podpis]
KIEROWNIK
27.07.2021.
KIEROWNIK
Działu Utrzymania
[Podpis]
Dominik Bobieszczak