Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	**Zasyp wyrwy brzegu lewego potoku Warzyckiego w km 5+300 - 5+400 w m. Warzyce, gm. Jasło**		
1	Element	**Zasyp wyrwy brzegu lewego potoku Warzyckiego w km 5+340 - 5+350**		
1.1	KNR 201/238/2 (1)	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi, łyżka 1,00˙m3, grunt kategorii III, roboty na odkład z transportem do 20˙m; V = 10,0 m x 2,0 m x 1,0 m = 20,00 m3	m3	20
1.2	KNR 211/1103/1 (1)	Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5˙km, kamień, żwir, pospółka, załadunek ręczny, ciągnik z przyczepą	t	75,15
1.3	KNR 211/401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - średnica kamienia 0,5 m - 1,0 m V = 4,175 m2 x 10,0 m = 41,75 m3	m3	41,75
1.4	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3	20
1.5	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III F = 5,02 m x 10,0 m = 50,20 m2	m2	50,2
1.6	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej F = 5,02 m x 10,0 m = 50,20 m2	m2	50,2
2	Element	**Zasyp wyrwy brzegu lewego potoku Warzyckiego w km 5+350 - 5+374**		
2.1	KNR 201/238/2 (1)	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi, łyżka 1,00˙m3, grunt kategorii III, roboty na odkład z transportem do 20˙m	m3	60,24
2.2	KNR 211/1103/1 (1)	Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5˙km, kamień, żwir, pospółka, załadunek ręczny, ciągnik z przyczepą	t	113,4
2.3	KNR 211/401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - średnica kamienia 0,5 m - 1,0 m V = 2,625 m2 x 24,0 m = 63,0 m3	m3	63
2.4	KNR 211/510/3 (2)	Wykonanie brzegoskłonu, płaskiego grubości 30˙cm, szerokości do 3,0˙m, wykonanie z wody F = 2,192 m x 24,0 m = 52,61 m2	m2	52,61
2.5	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3	59,9
2.6	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III; F = 2,192 m x 24,0 m = 52,61 m2	m2	52,61
2.7	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej F = 2,192 m x 24,0 m = 52,61 m2	m2	52,61
3	Element	**Zasyp wyrwy brzegu lewego potoku Warzyckiego w km 5+374 - 5+380**		
3.1	KNR 201/238/2 (1)	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi, łyżka 1,00˙m3, grunt kategorii III, roboty na odkład z transportem do 20˙m V1 = 6,0 m x 2,50 m x 1,0 m = 15,0 m3	m3	15
3.2	KNR 211/1103/1 (1)	Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5˙km, kamień, żwir, pospółka, załadunek ręczny, ciągnik z przyczepą	t	25,92
3.3	KNR 211/401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - średnica kamienia 0,5 m - 1,0 m V = 2,40 m 2 x 6,0 m = 14,40 m3	m3	14,4
3.4	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3	15
3.5	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III F = 2,51 m x 6,0 m = 15,06 m2	m2	15,06
3.6	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej F = 2,51 m x 6,0 m = 15,06 m2		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
			m2	15,06
4	Element	**Zasyp wyrwy brzegu lewego potoku Warzyckiego w km 5+380 - 5+392**		
4.1	KNR 201/238/2 (1)	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi, łyżka 1,00˙m3, grunt kategorii III, roboty na odkład z transportem do 20˙m; V = 5,02 m x 12,0 m x 1,0 m = 60,24 m3	m3	60,24
4.2	KNR 211/1103/1 (1)	Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5˙km, kamień, żwir, pospółka, załadunek ręczny, ciągnik z przyczepą	t	90,18
4.3	KNR 211/401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - średnica kamienia 0,5 m - 1,0 m F = 4,175 m2 x 12,0 m = 50,10 m3	m3	50,1
4.4	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3	60,24
4.5	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III F = 5,02 m x 12,0 m = 60,24 m2	m2	60,24
4.6	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej F = 5,02 m x 12,0 m = 60,24 m2	m2	60,24
5	Element	**Wykonanie drogi technologicznej. Dozjazd do inwestycji z dz. 1144 oraz 1143**		
5.1	KNR 201/129/9	Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt pełnych o powierzchni do 3˙m2; F = 145,0 m x 3,0 m = 435,00 m2	m2	435
5.2	KNNR 1/215/1 (2)	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-III; V = 435,0 m2 x 0,15 m = 65,25 m3	m3	65,25
5.3	KNNR 1/215/3 (2)	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za każde rozpoczęte 10˙m odległości 10-30˙m, kategoria gruntu I-III V = 435,0 m2 x 0,15 m = 65,25 m3	m3	65,25
5.4	KNR 201/129/2	Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie warstwy odsączającej F = 145,0 m x 0,15 m = 435,00 m2	m2	435
5.5	KNR 201/129/5	Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni do 3˙m2 - Odzysk płyt 90% F = 145,0 m x 3,0 m = 435,00 m2	m2	435
5.6	KNR 201/129/9	Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt pełnych o powierzchni do 3˙m2 F = 145,00 m x 3,0 m = 435,00 m2	m2	435
5.7	KNNR 1/215/1 (2)	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-III V = 435,0 m2 x 0,15 m = 65,25 m3	m3	65,25
5.8	KNNR 1/215/3 (2)	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za każde rozpoczęte 10˙m odległości 10-30˙m, kategoria gruntu I-III V = 435,0 m2 x 0,15 m = 65,25 m3	m3	65,25
5.9	KNR 201/230/1 (2)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW (100˙KM) V = 435,0 m2 x 0,15 m = 65,25 m3	m3	65,25
5.10	KNNR 1/503/3	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III F = 145,0 m x 3,0 m = 435,0 m2	m2	435
5.11	KNNR 1/507/3	Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej F 145,0 m x 3,0 m = 435,0 m2	m2	435
6	Element	**Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach**		
6.1	KNR 221/101/4	ANALOGIA. Oczyszczenie terenu po wykonnaych pracach z wywiezieniem samochodami do 1,0 km R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	75