

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa drogi przywałowej wału przeciwpowodziowego rzeki Bug km 61+877-71+806		
1	Element	Naprawa drogi przywałowej wału przeciwpowodziowego rzeki Bug km 61+877-67+219		
1.1	KNR 231/1401/6	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, profilowanie (na odc. lewostronne obwałowanie rzeki Bug ok. km 61+877-67+219). Szerokość drogi przywałowej wraz z poboczem 3 m. Przyjęto dodatkowo powierzchnie zjazdów od stony odpowietrznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(67219-61877)*3+100	16 126,000000	
		RAZEM:	16 126,000000	m2
1.2	KNR 231/202/7	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, pospółka uziarnienie 0-63 mm	m2	16 126
2	Element	Naprawa drogi przywałowej wału przeciwpowodziowego rzeki Bug km 67+219-71+806		
2.1	KNR 231/1401/6	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, profilowanie (na odc. lewostronne obwałowanie rzeki Bug ok. km 67+219-71+806). Szerokość drogi przywałowej wraz z poboczem 3 m. Przyjęto dodatkowo powierzchnie zjazdów od stony odpowietrznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(71806-67219)*3+100	13 861,000000	
		RAZEM:	13 861,000000	m2
2.2	KNR 231/202/7	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, pospółka uziarnienie 0-63 mm	m2	13 861
3	Element	Naprawa przejazdu wałowego w km 68+979		
3.1	KNR 231/101/1 analogia	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm - korytowanie zjazdu od strony odwodnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27*3	81,000000	
		RAZEM:	81,000000	m2
3.2	KNR 231/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - zjazd od strony odwodnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27*3	81,000000	
		RAZEM:	81,000000	m2
3.3	Kalkulacja własna	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm, wypełnienie spoin piaskiem, przyjęto płyty drogowe ciężkie 300x150x15 waga ok. 2t, S-ładownia teleskopowa o udźwigu 3,5t do obsadzenia płyt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*27	81,000000	
		RAZEM:	81,000000	m2

Sponsor:

STARSZY INSPEKTOR

Marcin Zalewski

Sprawdził:

KIEROWNIK

Radosław Sitek

06.09.2021

KIEROWNIK
Działu Utrzymania

Dominik Sobieszczak