

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
"Naprawa drogi przywałowej wału przeciwpowodziowego rzeki Bug km 61+877-71+806".**

I. Część ogólna.

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa drogi przywałowej lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Bug w km 61+877-71+806 w m. Prostyń, Kiełczew gmina Małkinia Górna pow. ostrowski oraz Morzyczyn Włóki, Morzyczyn Włościański, Płatkownica gmina Sadowne pow. węgrowski

2. Zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Lublinie, 20 – 610 Lublin, ul. Leszka Czarnego 3.

3. Charakterystyka działania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z naprawą drogi przywałowej lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Bug w km 61+877-71+806 w m. Prostyń, Kiełczew gmina Małkinia Górna pow. ostrowski oraz Morzyczyn Włóki, Morzyczyn Włościański, Płatkownica gmina Sadowne pow. węgrowski

Zakres robót na działaniu obejmuje:

- Naprawę drogi drogi przywałowej polegającą na:
 - wyprofilowaniu mechanicznym (wyrównanie wraz z nadaniem nachylenia nawierzchni od skarpy wału w kierunku pobocza drogi przywałowej),
 - wykonaniu nawierzchni drogi przywałowej na długości 9929 mb, szerokości 3 mb z pospółki o uziarnieniu 0-63 mm,
 - zagęszczeniu mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
- Naprawę przejazdu wałowego polegającą na:
 - korytowaniu nasypu zjazdu od strony odwodnej na długości 27 m i szerokości 3 m,
 - wykonaniu warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
 - wykonaniu nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm, wypełnieniu spoin piaskiem, przyjęto płyty drogowe ciężkie 300x150x15 waga ok. 2 t, S-ładowarka teleskopowa o udźwigu 3,5 t do obsadzenia płyt.

4. Przedmiot zamówienia stanowiący podstawę do realizacji robót:

- *przedmiar robót.*

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych i ich zgodność z przedmiarem robót oraz umową.

II. Prowadzenie robót.

1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z opisami w zakresach rzeczowych robót i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie (jeśli są wymagane prawem) uprawnienia do wykonywania określonych w „Specyfikacji Technicznej” robót, jak również być przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego typu prace.

3. Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji oraz do czasu zakończenia prac, Wykonawca będzie podejmował wszelkie stosowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska zarówno na terenie prowadzonych robót jak i poza jego terenem. Unikać należy działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę umowną.

5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

W niniejszym zadaniu nie przewiduje się prac towarzyszących oraz robót tymczasowych.

6. Teren budowy

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami technicznymi występującymi w terenie.

6.1. Charakterystyka terenu budowy

Prace wykonywane będą na lewostronnym obwałowaniu rzeki Bug w miejscowościach: Kiełczew, Prostyn gm. Małkinia Górna oraz Morzyczyn Włóki, Morzyczyn Włóściański, Płatkownica gmina Sadowne. Wykonawca może wykorzystać sąsiednie tereny po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela danej nieruchomości.

6.2. Ochrona własności urządzeń

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę sprzętu użytego do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Uważa się, że koszty zabezpieczenia (ochrony sprzętu) są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest zapoznać się z terenem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie robót utrzymaniowych, takich jak rurociągi, kable, itp.

6.3. Zapewnienie jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonanych robót.

7. Definicje pojęć i określenie zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Wprowadzenie Wykonawcy na roboty i przekazanie terenu robót oraz protokół odbioru robót – w gestii Zamawiającego.

Podstawowymi dokumentami odbioru robót są:

- protokół odbioru robót utrzymaniowych – dostarcza Zamawiający,
- dziennik realizacji zadania utrzymaniowego – dostarcza Zamawiający, wpisów dokonuje Wykonawca i inspektor nadzoru inwestorskiego,
- kosztorys powykonawczy – sporządza Wykonawca,
- dokumentacja fotograficzna – sporządza Wykonawca.

Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego – stanowi dokument przebiegu robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest obowiązujący na terenie działania PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie.

„Dziennik” jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich realizowania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywanych robót, których stwierdzenie po ich zakończeniu byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania robót. Każdy wpis powinien być oznaczony datą i podpisany przez osobę dokonującą wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentują. Pod każdym wpisem w dzienniku osoba, której wpis dotyczy bezpośrednio lub pośrednio powinna potwierdzić podpisem opatrzonym datą zaznajomienia się z jego treścią.

Za właściwe prowadzenie „Dziennika”, jego stan oraz właściwe przechowywanie w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu jest odpowiedzialny Kierownik robót.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – pracownik Zamawiającego, który w ramach posiadanego umocowania reprezentuje interesy Zamawiającego na obiekcie przez sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji robót z przedmiarem robót, wytycznymi wykonania i odbioru robót, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Kierownik robót – pracownik wyznaczony przez Wykonawcę do kierowania zespołem ludzi w taki sposób by wykonać roboty zgodnie z normatywami technicznymi w wyznaczonym terminie z zachowaniem ogólnego bezpieczeństwa.

III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością

Podane w przedmiarach robót nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie maszyn i sprzętu, właściwego dla danego rodzaju robót przy właściwej organizacji ich pracy i oczekiwanych efektów.

Ilość i wydajność sprzętu powinna zagwarantować wykonanie robót zgodnie z terminem przewidzianym na ich wykonanie.

Używany sprzęt powinien spełniać odpowiednie warunki techniczne ze względu na bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę środowiska. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej.

IV. Wymagania dotyczące środków transportu

Dla dowozu sprzętu ciężkiego, przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do wału p. pow. oraz działkach prywatnych w obrębie prowadzonych prac.

V. Wymagania dotyczące wykonania robót, a także wymagania specjalne

W przypadku uszkodzenia urządzeń w wyniku wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej naprawy zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych:

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, wyznaczonego przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

- Naprawa drogi przywałowej wału p. pow. rz. Bug

Mechaniczne profilowanie równiarką samojezdną 74 kW (100 KM) z nadaniem nachylenia nawierzchni od skarpy wału w kierunku pobocza drogi przywałowej. Wykonanie nawierzchni drogi przywałowej na długości 9929 mb i szerokości 3 mb z pospółki o uziarnieniu 0-63 mm, rozścielenie mechaniczne - równiarka samojezdna 74 kW (100 KM), zagęszczenie - walec statyczny samojezdny 10t, warstwa po zagęszczeniu 10 cm.

- Naprawa przejazdu wałowego

Korytowanie nasypu zjazdu od strony odwodnej na długości 27 m i szerokości 3 m spycharką gąsienicową 74 kW (100 KM). Wykonanie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - walec statyczny samojezdny 10t. Ułożenie płyt drogowych ciężkich 300x150x15 o wadze ok. 2 t; do obsadzenia płyt S-ładownica teleskopowa o udźwigu 3,5 t. Wypełnienie spoin między płytami piaskiem.

VI. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca pełni kontrolę w zakresie ilości i jakości wykonywanych robót. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem oraz wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość wykonania robót.

Nad prawidłowym procesem wykonania robót budowlanych czuwa inspektor nadzoru inwestorskiego.

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Podstawą do sporządzenia przedmiaru robót jest przeprowadzenie wizji terenowej lub kontroli – zgodnie z regulaminem kontroli RZGW w Lublinie oraz ustalone komisyjnie zakresy niezbędnych robót, wynikające z potrzeby utrzymania obiektów w pełnej sprawności technicznej. Obmiaru robót wykonanych dokona razem z Wykonawcą inspektor nadzoru inwestorskiego.

VIII. Opis sposobu odbioru robót

Procedurę odbioru robót należy przeprowadzić zgodnie z § 5 Zarządzenia Nr 4/2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie z dnia 15.02.2018 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji zadań utrzymaniowych” w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Oryginał *Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego* przechowywany jest wraz z dokumentacją powykonawczą zadania we właściwym terytorialnie Nadzorze Wodnym.

IX. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Nie przewiduje się wykonania robót tymczasowych i towarzyszących w przedmiotowych robotach.

X. Dokumenty odniesienia

W zakresie utrzymania przedmiotowych urządzeń nie przewiduje się wykonywania dokumentacji projektowej oraz aprobat technicznych.

XI. Ustalenia ogólne

Rozliczenie za wykonane prace utrzymaniowe między Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego i kosztorys powykonawczy potwierdzający wykonanie robót. Zapłata nastąpi na podstawie dostarczonej faktury z wyżej wymienionymi załącznikami w terminie 30 dni od daty jej złożenia we właściwym miejscowo Zarządzie Zlewni.

XII. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi wydanymi zarówno przez władze państwowe jak i lokalne.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).
2. Ustawa 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* z dnia (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).
4. Ustawa z 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579).