

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utrzymanie zbiornika wyrównawczego przy Pompowni Wilczogęby - usunięcie roślinności z czaszy zbiornika		
1	Element	Utrzymanie zbiornika wyrównawczego przy Pompowni Wilczogęby - usunięcie roślinności z czaszy zbiornika		
1.1	KNNRW 10/250 8/10 (1) analogia	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp zbiornika wyrównawczego	m2	2 630,000
1.2	Kalkulacja własna	Usuwanie roślinności z czaszy zbiornika za pomocą łodzi z napędem ręcznym w warunkach utrudnionych. Przyjęto pracę łodzi roboczej oraz ciągnika z przyczepą do przemieszczenia wydobytych mas na odległość do 0,5 km	m2	11 500,000
1.3	Kalkulacja własna	Prace porządkowe po wykonaniu prac utrzymaniowych - zebranie nieczystości i innych materiałów obcych wraz z wywiezieniem na wysypisko śmieci - przyjęto 12 r-g i 5 m-g ciągnika z przyczepą	kpl	1,000

Sprawdził:

STARSZY INSPEKTOR

Marcin Zalewski

Sprawdził:

KIEROWNIK

Radostaw Sitek

KIEROWNIK
Działu Utrzymania

Dominik Sobieszczak

14-08-2021