

Mapa poglądowa

skala 1: 1000

Remont zabudowy regulacyjnej na pot. Hałuszowskim w km 0+000–0+060 w m. Hałuszowa,
gm. Krościenko n/Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie



Zakres prac:

- usunięcie materiału żwirowego i odpadów zalegających w dnie i na ścianach żłobu wraz z utylizacją o kubaturze 9,80 m³,
- oczyszczenie powierzchni żłobu oraz korpusu stopnia z porostów metodą hydrodynamiczną oraz usunięcie humusu i luźnych spoin przy użyciu drobnych narzędzi ręcznych na powierzchni 149,0 m²,
- uzupełnienie ubytków w konstrukcji żłobu oraz stopnia wraz ze spoinowaniem – bruk kamienny gr.20–40cm na podbudowie z betonu C25/30 na powierzchni 42,0 m²,
- uzupełnienie betonu w konstrukcji stopnia – beton C25/30 o kubaturze 6,0 m³,
- uzupełnienie ubytków spoinowania w konstrukcji żłobu i stopnia na łącznej powierzchni 149,0 m².

