

Opis robót

1. Zadanie:

„Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Myślenice”
-Zasyp wyrw na potoku Krzyworzeka 17+200-17+350 b. prawy i lewy
w m. Kobielnik.

2. Lokalizacja:

3.

Potok Krzyworzeka , odcinek przeznaczony do wykonania robót jw., znajduje się powyżej mostu na drodze gminnej w m. Kobielnik, gm. Wiśniowa w rejonie sklepu GS „Samopomoc Chłopska” w rejonie działek nr ewid. 609, 610, 611/1, 581, 585 obręb Kobielnik gm. Wiśniowa.

4. Wykonanie robót:

- formowanie skarpy pod wykonanie narzutu kamiennego luzem z kamienia ciężkiego ($d > 0,7m$) oraz zasypiania wyrw brzegowych ((należy uwzględnić przerzuty materiału żwirowego na odl. do 50m);

- wykonanie narzutu kamiennego luzem z kamienia ciężkiego ($d > 0,7m$) na skarpie potoku oraz zasyp wyrw brzegowych (należy doliczyć transport wewnętrzny kamienia)

4. Drogi technologiczne:

Dojazd do w/w robót drogą powiatową K1925 Wiśniowa - Węglówka

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać stosowne zezwolenie na transport po przyległych drogach na czas realizacji inwestycji. Transport należy dostosować do nośności i klasy dróg.

Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgody od właścicieli przyległych nieruchomości na czas realizacji robót (w cenie oferty należy ująć koszty uporządkowania terenu i w razie potrzeby zapłaty odszkodowań dla właścicieli działek po zakończeniu prac .

Transport wewnętrzny w korycie potoku.

W rejonie robót brak urządzeń podziemnych .

5. Sprzęt:

Koparka podsiębierna, spycharka, samochody samowyładowcze

Sporządził : Andrzej Drożdż