

Przedmiar robót

Remont jazu na rz. Wschodnia w km 28+440 w m. Tuczępy

Lp.	Nazwa zadania	Jedn. miary	Ilość jedn.	Uwagi
1	Czyszczenie strumieniowo ściernie powierzchni betonowych jazu	m ²	45	
2	Wykonanie powłok ochronnych zaprawą PCC - wyrównanie warstwą 1-2 mm, zabezpieczenie naprawionych i starych przed dalszą degradacją	m ²	45	
3	Rozbiórka kładki z drewna iglastego. Podłoga 1,0*0,05*6,5 m i legary 0,08*0,12*6,5*2 szt	m3	0,46	
4	Zakup wraz z montażem konstrukcji drewnianych bez wyrębów z belek. Legary 2 szt. 0,08*0,12*6,5 m	m3	0,13	
5	Zakup i montaż podłogi kładki z drewna iglastego łączonego na styk z desek lub bali o grub. 50 mm	m2	6,5	
6	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości konstrukcji stalowych szkieletowych jazu i kładki	m ²	32	
7	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji szkieletowych	m ²	32	
8	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych szkieletowych	m ²	32	
9	Usunięcie nanosu ziemi przed jazem wraz z rozplanowaniem urobku	m3	12	
10	Wyciąganie resztek starych pali o śr. 10-15 cm w wodzie o głęb. do 1 m z grunt. Katg. III przy głębokości wbicia do 1,5 m	szt.	42	
11	Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitach na 1.20 m w dnie i na skarpie poniżej umocnień celem naprawy umocnienia brzegu	m	8	
12	Naprawa opasek z kiszek faszynowych o śr. 15+15 cm. Grunt kat. III	m	20	
13	Remont bruku z kamienia naturalnego, średniego o grub. 25 cm na skarpach dnie o wys. do 4 m o powierzchniach płaskich	m ²	36	
14	Umacnianie skarp naprawianych wyrw włukniną syntetyczną	m2	36	
15	Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu celem naprawy umocnienia dna	m3	5	
16	Wykonanie i założenie szandorów o grub. po ostrug. 71 m	m ²	3,6	
17	Okucia dla szandorów 41-71 mm j.w.	szt.	12	

Sierpień 2021

Sporządził: Piotr Kowalski