

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie (z całości skarp) porostów gęstych twardych w km 40+237 - 58+ 860 tj. 18623mb x 2m x 2 = 74492m2 74492	m ² m ²	 74492.000	
				RAZEM	74492.000
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie (z całości skarp) wykoszonych porostów o szer.ponad 2.0 m w km 35+117-38+228, 39+228- 58+860 tj. 90972 90972	m ² m ²	 90972.000	
				RAZEM	90972.000
3	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60 % DOPUSZCZALNE JEST ZAMIENNE WYKONANIE ROBÓT SPRZĘTEM ME- CHANICZNYM DO HAKOWANIA w km 40+037 - 51+000 tj. 10963mb x 2,5m = 27408m2 w km 51+000 - 58+860 tj. 7860 mb x2,0m = 15720m2 43128	m ² m ²	 43128.000	
				RAZEM	43128.000
4	Kalkulacja własna	Ręczne usuwanie zatorów w km 40+237 - 58+ 860 45	r-g r-g	 45.000	
				RAZEM	45.000
5	Kalkulacja własna	Ręczne usuwanie tam bobrowych w km 40+237 - 58+ 860 18	r-g r-g	 18.000	
				RAZEM	18.000