

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Usunięcie szkód powodziowych na rzece Nidzicy, gm. Kazimierza Wielka, gm. Skalbmierz					
1 Wycinka drzew i krzewów z koryta rzeki Nidzicy w km 32+558-32+603 w m. Podgaje					
1 d.1	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm - stok o nachyleniu powyżej 1:2	szt.	21		
2 d.1	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm - stok o nachyleniu powyżej 1:2	szt.	8		
3 d.1	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm - stok o nachyleniu powyżej 1:2	szt.	7		
4 d.1	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pow. 75 cm - stok o nachyleniu powyżej 1:2, SREDNICA 110	szt.	1		
5 d.1	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0.009		
6 d.1	Zrębkowanie pozostałości po wycince	mp	8		
2 Zabudowa nor bobrowych i ubezpieczenie brzegu narzutem kamiennym w km 32+558-32+603 w m. Podgaje					
7 d.2	Formowanie i zagęszczanie nasypów posadawianych poniżej terenu; grunt niespoisty kat. III; koparka 0,25 m3 (ziemia do zakupu)	m ³	45		
8 d.2	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym, zastosować siatkę ocynkową	m ²	135		
9 d.2	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m - gr. narzutu 0,3 m	m ³	41		
10 d.2	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 10-14 cm na głębokość 1.50 m w grunt kat. III - po 3 kołki na 1 mb palisady	szt.	155		
11 d.2	Naprawa skarp przez obsiew	m ²	90		
12 d.2	Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac	kpl.	1		
3 Ubezpieczenie brzegu rzeki Nidzicy narzutem kamiennym w km 31+900-31+920, 32+050-32+120, 32+210-32+270, 32+330-32+420 w m. Podgaje					
13 d.3	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0.05		
14 d.3	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami; grubość zbierania do 30 cm, grunt kat. I-II koparka 0,25 m3	m ³	375		
15 d.3	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 10-14 cm na głębokość 1.50 m w grunt kat. III - po 3 kołki na 1 mb palisady	szt.	826		
16 d.3	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m - gr. narzutu 0,5 m	m ³	375		
17 d.3	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²	500		
4 Ubezpieczenie brzegu rzeki Nidzicy narzutem kamiennym w km 15+247-15+300 w m. Kazimierza Mała					
18 d.4	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami; grubość zbierania do 30 cm, grunt kat. I-II koparka 0,25 m3	m ³	217		
19 d.4	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 10-14 cm na głębokość 1.50 m w grunt kat. III - co 0,5 m - po 3 kołki na 1 mb palisady	szt.	176		
20 d.4	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m - gr. narzutu 0,5 m	m ³	45		
21 d.4	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	127		
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: