

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zabudowa wyrwy lewostronnej wraz z naprawą ubezpieczenia skarp rzeki Świdnica w km 9+759-10+039		
1	Element	Zabudowa wyrwy lewostronnej wraz z naprawą ubezpieczenia skarp rzeki Świdnica w km 9+759-10+039		
1.1	KNR 201/208/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III - transport uprzednio zakuponiej ziemi; z odkładu do miejsca zasypania wyrwy	m3	510,000
1.2	KNR 201/214/6	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 0,5 km przyczepami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV - całkowita odległość do 2 km	m3	510,000
1.3	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii III - zasypanie wyrw w lewej oraz prawej skarpi rzeki	m3	510,000
1.4	Kalkulacja własna	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III	m2	980,000
1.5	KNR 1501/212/8 (2) analogia	Naprawa ubezpieczenia stopy skarpy z podwójnych kieszek faszynowych, Fi 20+20 cm, grunt kategorii III w km 9+759-10+039 lewostrona	m	280,000
1.6	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej, Obsiew w km 9+759-10+039 powyżej ubezpieczenia do krawędzi skarpy	m2	980,000
1.7	Kalkulacja własna	Prace porządkowe i towarzyszące, uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach naprawczych (wywózka pozostałości zniszczonego umocnienia) - przyjęto 32 r-g oraz 10 mg-pracy ciągnika kołowego wraz z przyczepą	obiekt	1,000

Sponsoring:

STARSZY SPECJALISTA

Stanisław Grabarski

05.10.2021.

KIEROWNIK
Działu Utrzymania

Dominik Sopieszczak