

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utrzymanie kanałów w zlewni rzeki Nurzec, w celu ograniczenia lokalnych podtopień użytków rolnych - na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu		
1	Element	Doprowadzalnik Eg - w km 0+970-1+969 - szerokość dna 1,6m		
1.1	KNNRW 10/2513a/2	Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 1,6 m, warstwa namułu grubości 0,20 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1969-970		
		RAZEM:	999,000000	
1.2	KNNRW 10/2520/2	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, objętość odkładu 0,50 m ³ na 1 m krawędzi, grunt odspojony kategorii III	m	999,000
2	Element	Doprowadzalnik G - w km 0+824-1+799 - szerokość dna 1,6m		
2.1	KNNRW 10/2513a/2	Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 1,6 m, warstwa namułu grubości 0,20 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1799-824		
		RAZEM:	975,000000	
2.2	KNNRW 10/2520/2	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, objętość odkładu 0,50 m ³ na 1 m krawędzi, grunt odspojony kategorii III	m	975,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		975*1,6*0,2		
		RAZEM:	312,000000	
3	Element	Doprowadzalnik E - w km 0+741-1+723 - szerokość dna 1,6m		
3.1	KNNRW 10/2513a/2	Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 1,6 m, warstwa namułu grubości 0,20 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1723-741		
		RAZEM:	982,000000	
3.2	KNNRW 10/2520/2	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, objętość odkładu 0,50 m ³ na 1 m krawędzi, grunt odspojony kategorii III	m	982,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		982*1,6*0,2		
		RAZEM:	314,240000	
4	Element	Doprowadzalnik C - w km 0+984-1+791 - szerokość dna 1,8m		
4.1	KNNRW 10/2513a/2	Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 1,8 m, warstwa namułu grubości 0,20 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1791-984		
		RAZEM:	807,000000	
4.2	KNNRW 10/2520/2	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, objętość odkładu 0,50 m ³ na 1 m krawędzi, grunt odspojony kategorii III	m	807,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		807*1,8*0,2		
		RAZEM:	290,520000	
5	Element	Doprowadzalnik B - w km 0+938-1+901 - szerokość dna 1,5m		
5.1	KNNRW 10/2513a/2	Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 1,5 m, warstwa namułu grubości 0,20 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1901-938		
		RAZEM:	963,000000	
5.2	KNNRW 10/2520/2	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, objętość odkładu 0,50 m ³ na 1 m krawędzi, grunt odspojony kategorii III	m	963,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		963*1,5*0,2		
		RAZEM:	288,900000	
6	Element	Doprowadzalnik AM - w km 0+499-1+282 - szerokość dna 1,8m		
6.1	KNNRW 10/2513a/2	Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 1,8 m, warstwa namułu grubości 0,20 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1282-499		
		RAZEM:	783,000000	
		RAZEM:	783,000000	m
				783,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.2	KNNRW 10/2520/2	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, objętość odkładu 0,50 m ³ na 1 m krawędzi, grunt odspojony kategorii III Wyliczenie ilości robót: 783*1,8*0,2		
		RAZEM: 281,880000	m3	281,880
7	Element	Doprowadzalnik AO - w km 6+000-6+990 - szerokość dna 1,8m		
7.1	KNNRW 10/2513a/2	Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 1,8 m, warstwa namułu grubości 0,20 m Wyliczenie ilości robót: 6990-6000		
		RAZEM: 990,000000	m	990,000
7.2	KNNRW 10/2520/2	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, objętość odkładu 0,50 m ³ na 1 m krawędzi, grunt odspojony kategorii III Wyliczenie ilości robót: 990*1,8*0,2		
		RAZEM: 356,400000	m3	356,400
8	Element	Doprowadzalnik C-1 - w km 3+940-3+006 - szerokość dna 1,0m		
8.1	KNNRW 10/2513/2	Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna do 1,1 m, warstwa namułu grubości 0,20 m Wyliczenie ilości robót: 3940-3006		
		RAZEM: 934,000000	m	934,000
8.2	KNNRW 10/2520/2	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, objętość odkładu 0,50 m ³ na 1 m krawędzi, grunt odspojony kategorii III Wyliczenie ilości robót: 934*1,0*0,2		
		RAZEM: 186,800000	m3	186,800
9	Element	Doprowadzalnik D - w km 0+291- 1+034 - szerokość dna 1,8 m		
9.1	KNNRW 10/2513a/2	Odmulanie mechaniczne cieków, szerokość dna 1,8 m, warstwa namułu grubości 0,20 m Wyliczenie ilości robót: 1034-291		
		RAZEM: 743,000000	m	743,000
9.2	KNNRW 10/2520/2	Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów, objętość odkładu 0,50 m ³ na 1 m krawędzi, grunt odspojony kategorii III Wyliczenie ilości robót: 743*1,8*0,2		
		RAZEM: 267,480000	m3	267,480


Młodszy Specjalista
Adam Dąbrowski

KIEROWNIK
Działu Utrzymania

Dominik Sabieszczak
27.10.2021.