Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	**Prace awaryjne - Wycinka 7 drzew zagrażających bezpieczeństwu rosnących na skarpie rzeki Leśna Prawa w km 23+820-23+880 na terenie miasta Hajnówka**			
1	Element	**Prace awaryjne - Wycinka 7 drzew zagrażających bezpieczeństwu rosnących na skarpie rzeki Leśna Prawa w km 23+820-23+880 na terenie miasta Hajnówka**			
1.1	SEK 601/303/8	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewo Fi·76-100·cm, Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m (2), cięcie etapowe na metrowe odcinki - Drzewa nr 1 i 2 (zgodnie z decyzją)		szt	2,000
1.2	SEK 601/303/7	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi·66-75·cm, Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m (2), cięcie etapowe na metrowe odcinki - Drzewa nr 6 i 7		szt	2,000
1.3	SEK 601/303/6	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi·56-65·cm, Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m (2), cięcie etapowe na metrowe odcinki - Drzewo nr 4		szt	1,000
1.4	SEK 601/303/5	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi·46-55·cm, Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12 m (2), cięcie etapowe na metrowe odcink - Drzewo nr 3 i 5		szt	2,000
1.5	SEK 601/401/4 analogia	Mechaniczne frezowanie pniaków, pniak Fi·47·cm - dot. poz 1.1, 1.2, 1.3 - przyjęto współczynnik S-2 oraz R-2 z uwagi na zwiększoną średnicę pni R = 2,000 M = 1,000 S = 2,000		szt	5,000
1.6	SEK 601/401/4	Mechaniczne frezowanie pniaków, pniak Fi·47·cm - dot. poz 1.4		szt	2,000
1.7	Kalkulacja własna	Uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych prac, w tym mechaniczne rozdrabnianie gałęzi pozostałych po wycince do Fi·12,5·cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		(2,96*2)+(2,62*2)+1,95+(1,35*2)	15,810000		
		RAZEM:	15,810000	mp	15,810

KIEROWNIK
Krzysztof Suchota

KIEROWNIK
Działu Utrzymania
Dominik Sobieszczak
06.10.2021 r.