

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Remont istniejących umocnień brzegowych na terenie Nadzoru Wodnego Tarnobrzeg - etap II**
Zamawiający: **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa ul. Żelazna 59 A**
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli
ul. Jagiellońska 17; 37-464 Stalowa Wola
Jednostka opracowująca: **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Tarnobrzegu ul Sienkiewicza 86,**
39-400 Tarnobrzeg

Narzuty: VAT 23,00%

Autor opracowania:
Sporządził : Marta Kosmala,

.....

Sprawdził: Jacek Nowak ,

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont istniejących umocnień brzegowych na terenie Nadzoru Wodnego Tarnobrzeg - etap II		
1	Element	Obustronne ubezpieczenie rzeki Mokkrzyszówki w km 9+621 - 10+171 w m. Chmielów gmina Nowa Dęba.		
1.1	KNR 211/503/6 (1)	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, kieszki, Fi=20 cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu obustronne w km 9+621 - 10+171. (2 x 550 m)	m	1 100
1.2	KNR 201/206/4 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód do 5 t z zakupem ziemi, rozłożenie ziemi z zagęszczeniem na skarpach w km 9+621 - 10+171.	m3	100
1.3	KNR 201/507/2	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu III w km 9+621 - 10+171.	m2	550
1.4	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej w km 9+621 - 10+171.	m2	550