

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa linii energetycznej napowietrznej zasilającej pompownię Wąsosz w km 3+840 rzeki Orla

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
Wymiana linii SN				
1		Wymiana linii napowietrznej SN		
1.1		Demontaż linii napowietrznej SN: s		
1 1.1	1 KNR-W 4- d. 03 1154-05	Demontaż przewodów linii niskiego napię- cia o przekroju 35-50 mm ² z demontażem izolacji na słupach żelbetowych z przezna- czeniem na złom	km przew.	0,030
1.2		Montaż linii napowietrznej SN:		
2 1.2	2 KNR-W 5- d. 10 0908-03	Montaż przewodów izolowanych linii napo- wietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x95 mm ²	km	0,030
3 1.2	3 KNR-W 4- d. 03 1203-02	Badanie linii kablowej	odc.	1,000

Kierownik Nadzoru Wodnego

w Krotoszynie


 Marcin Woźniak