

PRZEDMIAR  
po weryfikacji z dnia 03.07.2020r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Prace podczyszczeniowe</b>			
d.1	analiza indywidualna	Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja pola refulacyjnego	m <sup>3</sup>		
		14537	m <sup>3</sup>	14537.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14537.000</b>
2	KNR 2-11	Wydobycie urobku pogłębiarkami ssąco-refulującymi przy kategorii roboty II	m <sup>3</sup>		
d.1	1001-02	14537	m <sup>3</sup>	14537.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14537.000</b>
3	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu - teren odkładu urobku	ha		
d.1	0417-01 analogia	1.3	ha	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
4		Badania urobku	kpl.		
d.1	kalk. własna	3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5		Oplata za składowanie urobku	m <sup>3</sup>		
d.1		14537	m <sup>3</sup>	14537.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14537.000</b>
6	KNR 2-01	Obsiew nasionami traw	m <sup>2</sup>		
d.1	0510-03 analogia	13000	m <sup>2</sup>	13000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13000.000</b>
7	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1	1403-05	300	m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
2		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
8	KNR 4-01	Rozbiórka istniejącego umocnienia	m <sup>3</sup>		
d.2	0212-03	18.0	m <sup>3</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
9	KNR 2-14	Wyrwanie pali żelbetowych	szt.		
d.2	0105-01 z.sz.2.20. analogia	120	szt.	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
10	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.2	0103-04	7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
11	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.2	0106-04 analogia	7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
12	KNR 2-01	Przycięcie gałęzi	m <sup>3</sup>		
d.2	0109-01 analogia	0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
13		Rozbiórka i ponowny montaż trapu do pomostu.	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu i ziemi z wykopów samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.2	01 0109-11	(7.68+18)*1.5	m <sup>3</sup>	38.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.520</b>
15	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	01 0109-12	Krotność = 10 (7.68+18)*1.5	m <sup>3</sup>	38.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.520</b>
16		Oplata za utylizację gruzu na wysypisku	t		
d.2	kalk. własna	(7.68+18)*1.5*1.6	t	61.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.632</b>

PRZEDMIAR  
po weryfikacji z dnia 03.07.2020r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		<b>Umocnienie brzegów</b>			
17	KNR 2-11	Wykopy robocze w obrębie umocnień	m <sup>3</sup>		
d.3	1004-02				
	analogia	218	m <sup>3</sup>	218.000	
				RAZEM	218.000
18	KNR 2-14	Wbijanie pali stalowych HEA120 długości 4,5m	szt.		
d.3	0116-01				
	analogia	123	szt.	123.000	
				RAZEM	123.000
19	KNR 2-14	Umocnienie brzegu z płyt żelbetowych o grubości 8 cm	szt.		
d.3	0518-01				
	analogia	238	szt.	238.000	
				RAZEM	238.000
20	KNR 9-11	Ułożenie geowłókniny	m <sup>2</sup>		
d.3	0201-04				
	analogia	1025+200	m <sup>2</sup>	1225.000	
				RAZEM	1225.000
21	KNR 2-01	Odtworzenie skarpy	m <sup>3</sup>		
d.3	0201-01				
	analogia	218	m <sup>3</sup>	218.000	
				RAZEM	218.000
22	KNNR-W 10	Umacnianie skarp wykopów i nasypów - humusowanie z obsiewem, humus gr 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	2111-05				
	analogia	1025*0.75	m <sup>2</sup>	768.750	
				RAZEM	768.750
23		Pomiar powykonwczny głębokości kanału	kpl.		
d.3	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-11	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z obiektu pływającego z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.60 m	m <sup>3</sup>		
d.3	0401-03				
		30	m <sup>3</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Jacek Grala  
upr. bud. GP-I 7342/61/TO/92  
upr. bud. GP-I 7342/62/TO/92