

## Przedmiar robót

**Budowa:**           Udrożnienie Kanału Ruszkowskiego – rzeka Teleszyna w km 0+000 do km 11+000

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010114-04-050	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp krotność= 1,00	m2	64 360,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010115-02-050	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m krotność= 1,00	m2	64 360,00
3	wg nakładów rzeczowych Kalkul. ind.-134	Hakowanie mechaniczne cieku krotność= 1,00	ar 100m2	313,38
4	wg nakładów rzeczowych KNR 15-010114-09-050	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków kosiarką zawieszona na ciągniku Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 1. Wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów lub z dna cieków krotność= 1,00	m2	41 840,00