

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

„Budowa altany”

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy opracowanie:

Obiekt wypoczynkowy w msc. Niemirów gm. Mielnik, dz. ewidencyjna nr 686

3. Nazwy i kody CPV: 45000000-7, 44112100-9

Kategoria: roboty budowlane, wiaty

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie, wraz z transportem i montażem altany drewnianej oraz podłogi drewnianej w miejscowości Niemirów gmina Mielnik na działce nr ewid. 686

1. Podstawowe parametry techniczne oraz konstrukcyjne:

- altana ogrodowa drewniana model Chicago 2 lub równoważna, prostokątna o wymiarach 5 m x 3 m
- 1 wejście do altany po stronie 5 m ( trzy ściany zabudowane listwą )
- dach kopertowy, czterospadowy, kąt nachylenia 25 stopni
- poszycie dachu: deskowanie pełne pióro-wpust 16-20 mm
- pokrycie dachu: gont bitumiczny firmy IKO bądź Technonicol w kolorze ciemny brąz
- drewno sosnowe
- słupy nośne 9x9cm
- konstrukcja dachowa kantówka 8x4 cm oraz koszowe 2 razy 8x4 cm
- zabudowy zbudowane z kantówki 4x4 cm+ listwa ozdobna 6x2 cm
- impregnacja impregnatem firmy Drewnochron Extra
- gwoździe/sztyfty 1.2mm/45mm
- altana wyposażona w panel do ewentualnego przykręcenia rynien
- wkręty galwanizowane firmy Wkręt-Met
- użyty materiał musi być heblowany/szlifowany
- podłoga (podłoga) drewniana, wykonana z drewna sosnowego. Legar 8x4 + deska 22-26mm + fundamenty punktowe(nośne) wykonane z bloczków betonowych fundamentowych
- rekultywacja terenu po robotach, uprzątnięcie

Dyrektor