

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu i napraw budynku administracyjno-biurowego wynikających z zaleceń rocznego przeglądu obiektu budowlanego 2020 r.

Zakres robót przewiduje wykonanie:

1. Naprawy tynku żywicznego cokołu budynku 98 m2

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remonty i naprawy budynku administracyjno-biurowego Obiektu Hydrotechnicznego – Zbiornik wodny Nielisz		
1	Element	Naprawy tynku żywicznego cokołu budynku 98 m2		
1	KNR 401/1216/1 analogia	Zabezpieczenie opaski i kostki brukowej wokół budynku folią		
	Wyliczenie ilości robót:	18,00*1,50+98,00*1,5		
		RAZEM: 174,000000	m2	174,00
2	KNR 913/101/2	Przygotowanie podłoża pod nałożenie nowego tynku, zmycie ręczne podłoża ze splukaniem	m2	98,00
3	KNR 913/101/3	Przygotowanie podłoża pod nałożenie nowego tynku, wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównującą grub. do 3 mm - uzupełnienie ubytków	m2	98,00
4	KNR 401/621/3	Odgrzybianie ścian ceglanych pokrytych tynkiem żywicznym metodą smarowania, do 5 m2, 2-krotnie przyjęto 1/3 powierzchni		
	Wyliczenie ilości robót:	98*1/3		
		RAZEM: 32,666667	m2	32,67
5	KNR 913/101/4	Przygotowanie podłoża pod pod docieplenie, zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą	m2	98,00
6	KNR 913/102/1	Zamocowanie listwy cokołowej	m	75,00
7	KNR 913/102/2	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie płyt na ścianach	m2	98,00
8	KNR 913/102/6	Zzamocowanie płyt kołkami do ścian z cegły	m2	98,00
9	KNR 913/102/7	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	98,00
10	KNR 17/930/1	Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa	m2	98,00
11	KNR 17/930/2	Nałożenie na podłoże farby gruntującej, każda następna warstwa	m2	98,00
12	KNR 17/930/3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego (dekoracyjnego) kolor zgodny z usuwanym tynkiem istniejącym o fakturze strukturalnej na ścianach płaskich (naprawa istniejącej powłoki)	m2	98,00
13	KNR 404/504/3 analogia	Rozebranie obłożenia murków oporowych, z płytek ceramicznych		
	Wyliczenie ilości robót:	16,70*0,40		
		RAZEM: 6,680000	m2	6,68
14	KNR 39/118/1 (1)	Uszczelnienie z masy żywicznej pod okładziną ceramicznąą górnej krawędzi murków oporowych		
	Wyliczenie ilości robót:	16,70*0,50		
		RAZEM: 8,350000	m2	8,35
15	NNRNKB 202/28 05/6 (1) analogia 50x50	Obłożenie murków płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych na zaprawach klejowych mrozoodpornej, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki		
	Wyliczenie ilości robót:	16,70*0,50		
		RAZEM: 8,350000	m2	8,35
	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi do 1 km na łączną odległość 24 km		
	Wyliczenie ilości robót:	98,00*0,01+6,68*0,01		
		RAZEM: 1,046800	m3	1,047
17	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- dodatek za następne 24 km	m3	1,047

SPECJALISTA

Tadeusz Tchórz