

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Odcinek Odcinek na jeziorze Ewingi km 17+170 -17+500 część III zamówienia</b>					
1	KNR 201-01-20-06-00	Roboty pomiarowe - trasa kanałów splawnych szer dna do 15 m - współczynnik do R=2,0 i S=2 (praca na pontonach)	km		
		1	km	1.000	
				RAZEM	1.000
2	analiza indywidualna	Roboty pogłębiarskie pogłębiarką ssąco refulującą z transportem urobku rurociągiem .- przyjęto 20% zwiększenia obmiaru wydobywania urobku na zniekształcenia koryta. Obsługa składowiska, dróg dojazdowych prac adaptacyjnych na składowisku UWAGA Należy uwzględnić wszelkie koszty związane z uzgodnieniami	m <sup>3</sup>		
		18292	m <sup>3</sup>	18292.000	
				RAZEM	18292.000
3	analiza indywidualna	Konserwacja i ewentualna naprawa koryta rzeki Zalewki po zakończeniu robót na odcinku prowadzenia prac pogłębiarskich	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Jacek Grala  
 upr. bud. GP.1.7342/62/TO/9  
 upr. bud. GP.1.7342/61/TO/92