

Opis przedmiotu zamówienia

Remont 7 szt. balkonów budynku administracyjno-biurowego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu 7 szt. balkonów budynku administracyjno-biurowego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz. Budynek administracyjno-biurowy zlokalizowany jest na działce ewid. nr 909/2 położonej na terenie gminy Nielisz, obręb Nielisz w powiecie zamojskim.

Zakres robót przewiduje wykonanie naprawy 7 szt. balkonów budynku administracyjno-biurowego Obiektu Hydrotechnicznego – Zbiornik wodny Nielisz:

1. Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	23,02 m ²
2. Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm na podłogach	23,02 m ²
3. Rozebranie wykładziny na cokolikach i obłożeniach występow balkonowych z płytek	3,88 m ²
4. Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	23,02 m ²
5. Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	1,81 m ²
6. Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne, gruntownie, ręcznie	24,83 m ²
7. Uszczelnienie powierzchni wilgotnych balkonów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókny	24,83 m ²
8. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm	24,02 m ²
9. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych na zaprawie klejowej mrozoodpornej, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40	23,02 m ²
10. Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych na zaprawie klejowej mrozoodpornej, płytki 10X40	20,70 m ²
11. Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych na zaprawie klejowej mrozoodpornej, płytki 5X40,	36,20 m ²
12. Rozebranie obróbek blacharskich: balkonów z blachy nie nadającej się do użytku	5,43 m ²
13. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm	5,43 m ²
14. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km na łączną odległość 24 km	0,499 m ²
15. Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dodatek za następne 24 km.	0,499 m ²

Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi: 36 miesięcy.

Termin realizacji:

rozpoczęcie	- po podpisaniu umowy
zakończenie	- 22.07.2022 r.

KIEROWNIK


Andrzej Koziej