

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu i napraw budynku administracyjno-biurowego wynikających z zaleceń rocznego przeglądu obiektu budowlanego 2020 r.

Zakres robót przewiduje wykonanie:

1. Remont 7 szt. balkonów

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie remontu 7 szt. balkonów budynku administracyjno-biurowego zbiornika wodnego Nielisz		
1	Element	Remont balkonów		
1	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
	Wyliczenie ilości robót:	2,73*6+6,64		
		23,020000		
		RAZEM:	23,020000 m2	23,02
2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na podłogach		
	Wyliczenie ilości robót:	2,73*6+6,64		
		23,020000		
		RAZEM:	23,020000 m2	23,02
3	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny na cokolikach i obłożeniach występow balkonowych z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:	1,80*0,10*6+9,90*0,10		
		2,070000		
		4,60*0,05*6+8,60*0,05		
		1,810000		
		RAZEM:	3,880000 m2	3,88
4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:	2,73*6+6,64		
		23,020000		
		RAZEM:	23,020000 m2	23,02
5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe		
	Wyliczenie ilości robót:	4,60*0,05*6+8,60*0,05		
		1,810000		
		RAZEM:	1,810000 m2	1,81
6	KNR 39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne, gruntownie, ręcznie		
	Wyliczenie ilości robót:	23,02		
		23,020000		
		4,60*0,05*6+8,60*0,05		
		1,810000		
		RAZEM:	24,830000 m2	24,83
7	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniyny		
	Wyliczenie ilości robót:	2,73*6+6,64		
		23,020000		
		4,60*0,05*6+8,60*0,05		
		1,810000		
		RAZEM:	24,830000 m2	24,83
8	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm		
			m2	23,02
	NNRNKB 202/2805/6 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych na zaprawach klejowych mrozoodpornej, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40		
	Wyliczenie ilości robót:	2,73*6+6,64		
		23,020000		
		RAZEM:	23,020000 m2	23,02
10	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych na zaprawach klejowych mrozoodpornej, płytki 10X40		
	Wyliczenie ilości robót:	1,80*6+9,90		
		20,700000		
		RAZEM:	20,700000 m	20,70
11	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych na zaprawach klejowych mrozoodpornej, płytki 5X40,		
	Wyliczenie ilości robót:	4,60*6+8,60		
		36,200000		
		RAZEM:	36,200000 m	36,20
12	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: balkonów z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:	(4,60*6+8,60)*0,15		
		5,430000		
		RAZEM:	5,430000 m2	5,43
13	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:	(4,60*6+8,60)*0,15		
		5,430000		
		RAZEM:	5,430000 m2	5,43
14	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km na łączną odległość 24 km		
	Wyliczenie ilości robót:	23,02*0,01+23,02*0,01+3,88*0,01		
		0,499200		
		RAZEM:	0,499200 m3	0,499
15	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- dodatek za następne 24 km		
			m3	0,499

SPECJALISTA

Tadeusz Tchórz