

Przedmiar robót

Obiekt	Remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz budynku magazynowo-warsztatowo-socjalnym na terenie OH Widuchowa
Branża	Budowlana
Kod CPV	45442100-8 - Roboty malarskie 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
Lokalizacja	Obiekt Hydrotechniczny Widuchowa, ul. Bulwary Rybackie 1, 74-120 Widuchowa
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Szczecinie ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin

Tabela przedmiaru robót

Remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz budynku magazynowo-warsztatowo-socjalnym na terenie OH Widuchowa

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR K-09 0103/16 - analogia		Zagruntowanie dwukrotne przed nałożeniem gładzi		
		410		m2	410
			razem	m2	410
2	KNR K-09 0103/06 - analogia		Wyrównanie nierówności stropów przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków	m2	110
3	KNR K-09 0103/05 - analogia		Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków	m2	300
4	NNRNKB 7 1134/01 - analogia		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych		
		110		m2	110
			razem	m2	110
5	NNRNKB 7 1134/02 - analogia		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych		
		300		m2	300
			razem	m2	300
6	KNNR 2 1401/05 - analogia		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania		
		410		m2	410
			razem	m2	410
7	KNKRB 3 0702/05 - analogia		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych		
		2,05*0,8		m2	1,64
			razem	m2	1,64
8	KNP 4 0206/03 - analogia		Tynkowanie ościeży okiennych i drzwiowych o szerokości powyżej 25 do 40cm oraz przestrzeni między ościeżnicami - tynkiem trzywarstwowym kategorii III		
		(2,05+0,8+2,05)*2		m	9,8
			razem	m	9,8
9	KNNR 9 0501/07 - analogia		Demontaż oprawy świetlówkowej z belką montażową		
		2		szt	2
			razem	szt	2
10	KNNR 9 0501/03 analogia		Wymiana opraw LED		
				szt	2
11	KNKRB 2 1403/04 - analogia		Malowanie dwukrotnie drzwi i schodów oraz ścianki działowej farbami olejnymi		
		21,07		m2	21,07
			razem	m2	21,07
12	Kalkulacja indywidualna		Wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych powstałych w trakcie remontu.	kpl	1

Kosztyorys

Remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz budynku magazynowo-warsztatowo-socjalnym na terenie OH Widuchowa

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
1	KNR K-09 0103/16 - analogia	Zagruntowanie dwukrotne przed nałożeniem gładzi 410 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Preparat gruntujący BOLIX T Sprzęt Środek transportowy	 r-g kg m-g	 0,085 0,2 0,0003				
2	KNR K-09 0103/06 - analogia	Wyrównanie nierówności stropów przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków 110 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Gładź szpachlowa Bolix SP Taśma spoinowa z włókna szklanego	 r-g kg m	 0,126 0,375 0,3				
3	KNR K-09 0103/05 - analogia	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków 300 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Gładź szpachlowa Bolix SP	 r-g kg	 0,118 0,35				
4	NNRNKB 7 1134/01 - analogia	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 110 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	 r-g dm3 m-g m-g	 0,06 0,21 0,002 0,003				
5	NNRNKB 7 1134/02 - analogia	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 300 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	 r-g dm3 m-g m-g	 0,08 0,22 0,002 0,003				
6	KNNR 2 1401/05 - analogia	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 410 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do usuwania zacieków, biała	 r-g dm3	 0,139 0,2891				
7	KNNRB 3 0702/05 - analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych 1,64 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Ościeżnice drzwiowe	 r-g m2	 2,78 1				

Kosztorys

Remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz budynku magazynowo-warsztatowo-socjalnym na terenie OH Widuchowa

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1				
		Dybel stalowy 10x150	szt	6				
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa niskoprężna	dm3	0,58				
		Sprzęt						
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,05				
		Środek transportowy	m-g	0,06				
8	KNP 4 0206/03 - analogia	Tynkowanie ościeży okiennych i drzwiowych o szerokości powyżej 25 do 40cm oraz przestrzeni między ościeżnicami - tynkiem trzywarstwowy kategorii III						
		9,8 m						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,63				
		Materiały						
		Tynk maszynowy	kg	1,5				
9	KNNR 9 0501/07 - analogia	Demontaż oprawy świetlówkowej z belką montażową						
		2 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,22				
10	KNNR 9 0501/03 analogia	Wymiana opraw LED						
		2 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	1,37				
		Materiały						
		Oprawy led	szt	1				
		Mini kostki Wago	szt	3				
11	KNKRB 2 1403/04 - analogia	Malowanie dwukrotne drzwi i schodów oraz ścianki działowej farbami olejnymi						
		21,07 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,8023				
		Materiały						
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,0868				
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0814				
		Szpachlówka celulozowa	dm3	0,075				
		Farba olejna miniowa	dm3	0,0006				
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0383				
		Papier ścierny	ark	0,4867				
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,0005				
12	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych powstałych w trakcie remontu.						
		1 kpl						
		Razem						
		Podatek VAT 23%						
		Ogółem kosztorys						

Zestawienie robocizny

Remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz budynku magazynowo-warsztatowo-socjalnym na terenie OH Widuchowa

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	167,358		
2	Robotnicy gr.I	r-g	35,159		
		Razem	202,517		

Zestawienie materiałów

Remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz budynku magazynowo-warsztatowo-socjalnym na terenie OH Widuchowa

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Dybel stalowy 10x150	szt	9,84		
2	Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do usuwania zacieków, biała	dm3	118,531		
6	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,829		
7	Farba olejna miniowa	dm3	0,013		
10	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,715		
11	Gładź szpachlowa Bolix SP	kg	146,25		
12	Mini kostki Wago	szt	6		
13	Oprawy led	szt	2		
14	Ościeżnice drzwiowe	m2	1,64		
15	Papier ścierny	ark	10,255		
16	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa niskoprężna	dm3	0,951		
17	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	89,1		
18	Preparat gruntujący BOLIX T	kg	82		
20	Rozcieńczalnik	dm3	0,807		
21	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,64		
23	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,58		
24	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	33		
25	Tynk maszynowy	kg	14,7		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				