

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJE TARASU [BALUSTRADA MUROWANA]			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby. [z tynkowanych powierzchni trwałych] 76,533 <((1,56+3,7+0,5)*4,8+3,6*1+(0,45+0,45+0,45+0,45)*0,8+(0,45+0,45)*0,8+(2,8+1,7)*0,8+3,7*1,05>	m ² m ²	 76,533	
				RAZEM	76,533
2 d.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach [powierzchnia odbicia do 35 % zakresu] 26,787 <((1,56+3,7+0,5)*4,8+3,6*1+(0,45+0,45+0,45+0,45)*0,8+(0,45+0,45)*0,8+(2,8+1,7)*0,8+3,7*1,05)*0,35>	m ² m ²	 26,787	
				RAZEM	26,787
3 d.1	KNR 19-01 0645-01	Odgryzanie ścian ceglanych metodą opryskiwania dwukrotnego preparatami np; SikaGard-715W firmy Sika lub Alkutex BFA-Entferner firmy Remmers [„odgryzanie ” do 15 % zakresu] 11,48 <((1,56+3,7+0,5)*4,8+3,6*1+(0,45+0,45+0,45+0,45)*0,8+(0,45+0,45)*0,8+(2,8+1,7)*0,8+3,7*1,05)*0,15>	m ² m ²	 11,480	
				RAZEM	11,480
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem głęboko penetrującym na bazie krzemianów np. Spezial-Fixativ firmy Keim lub równoważnym - powierzchnie pionowe 76,533 <((1,56+3,7+0,5)*4,8+3,6*1+(0,45+0,45+0,45+0,45)*0,8+(0,45+0,45)*0,8+(2,8+1,7)*0,8+3,7*1,05>	m ² m ²	 76,533	
				RAZEM	76,533
5 d.1	KNR 19-01 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej . np. NHL-Kalkputz-Grob firmy Keim lub równoważnych [35 % zakresu] 26,787 <((1,56+3,7+0,5)*4,8+3,6*1+(0,45+0,45+0,45+0,45)*0,8+(0,45+0,45)*0,8+(2,8+1,7)*0,8+3,7*1,05)*0,35>	m ² m ²	 26,787	
				RAZEM	26,787
6 d.1	KNR 4-01 0713-02	Naprawa spękań o szerokości rozwarcia powyżej 1 mm z poserzeniem stożkowym z zagruntowaniem np: preparatem Spezial-Fixativ firmy Keim lub równoważnym oraz uzupełnieniem zaprawą droбноziarnistą Turado 0,3 firmy Keim lub równoważną. 3,7*2	m ² m ²	 7,400	
				RAZEM	7,400
7 d.1	KNR 19-01 1305-04	Opracowanie całości powierzchni wszystkich przewidzianych zakresem prac konserwatorskich elementów tynkowanych farbą podkładową Contact-Plus firmy Keim lub identyczną o ekstremalnie paroprzepuszczalności 76,533 <((1,56+3,7+0,5)*4,8+3,6*1+(0,45+0,45+0,45+0,45)*0,8+(0,45+0,45)*0,8+(2,8+1,7)*0,8+3,7*1,05>	m ² m ²	 76,533	
				RAZEM	76,533
8 d.1	KNR 19-01 1305-04	Opracowanie całości powierzchni wszystkich przewidzianych zakresem prac konserwatorskich elementów tynkowanych farbą żółto-krzemianową Soldalit firmy Keim lub o identycznych parametrach, z dobraniem istniejącego lub maksymalnie zbliżonego odcienia. 76,533 <((1,56+3,7+0,5)*4,8+3,6*1+(0,45+0,45+0,45+0,45)*0,8+(0,45+0,45)*0,8+(2,8+1,7)*0,8+3,7*1,05>	m ² m ²	 76,533	
				RAZEM	76,533
2		ELEWACJE TARASU [BALUSTRADA METALOWA]			
9 d.2	TZKNC N-K/ XVII t.01-a.1	Badania wstępne obiektu; Na obecność oryginalnych warstw barwnych na elementach stalowych. 1	obiekt obiekt	 1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	KNR 0-25 0117-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 3 - stan wyjściowy powierzchni B (2,8+1,7)*1,6	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
11 d.2	KNR-W 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych (2,8+1,7)*1,6	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
12 d.2	KNR-W 7-12 0217-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych. [Zastosowanie preparatów, które wchodzi w reakcję z produktami korozji i tworzą podkład pod malowanie] (2,8+1,7)*1,6	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
13 d.2	KNR-W 7-12 0226-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych (2,8+1,7)*1,6	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
14 d.2	KNR 7-11 0103-05	Wykonanie powłok z żywicy sztucznych na otwartej przestrzeni - 3 warstwy [Do- kładne wyizolowanie powierzchni wchodzących w mur trwałymi elastycznymi powłokami na bazie lakierów z żywicy sztucznych.]	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		0,3	m ²	0,300	
				RAZEM	0,300
15	KNR 0-29 d.2 0639-01	Wypełnienie gniazd montażowych trwale plastycznymi zaprawami np. firmy Remmers, typu Funcosil ECC-Fugenmörtel, KEIM Restauro Fuge lub Sikaflex 1	m		
			m	1,000	
				RAZEM	1,000
3		PLYTA TARASU			
16	kalk. własna d.3	Demontaż na czas remontu posadzki tarasu agregatów instalacji klimatyzacji oraz ponowny montaż. [w skład czynności wchodzi : demontaż ze spuszczeniem czynnika, zabezpieczenie/zmagazynowanie agregatów, ponowny montaż agregatów z podniesieniem na podkonstrukcji [min. 15 cm od pow. posadzki], ewentualne przerobienie króćców przewodów instalacji, przerobienie koryta instalacyjnego z podniesieniem go na min. 15 cm od powierzchni posadzki, napelnienie instalacji czynnikiem, sprawdzenie zadziałania agregatów z protokółami próbami szczelności instalacji]; Ponowny montaż agregatów j nie może utrudniać spowolnionego odpływu wód opadowych oraz musi być rewizyjny dla sprzątania powierzchni.	KPL		
		4	KPL	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		1,2*2,9	m ²	3,480	
				RAZEM	3,480
18	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami o Sika FerroGard – 903 - powierzchnie poziome	m ²		
		1,2*2,9	m ²	3,480	
				RAZEM	3,480
19	KNR 4-05II d.3 0201-01	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych. [Przeprowadzenie udrożnienia instalacji odprowadzenia wód opadowych z płyty tarasu]	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
20	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Concretal Fixativ firmy Keim lub równoważnym - powierzchnie poziome	m ²		
		1,2*2,9	m ²	3,480	
				RAZEM	3,480
21	KNR 4-01 d.3 0809-07	Przygotowanie powierzchni płyty tarasu pod montaż płytek z uwzględnieniem prawidłowego kopertowego spadku poziomego w kierunku systemu odprowadzenia wód opadowych.	m ²		
		1,2*2,9	m ²	3,480	
				RAZEM	3,480
22	KNR 0-39 d.3 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą. [Płytę tarasu zabezpieczyć szlamem mineralnym np. Aida ADS Schlamm na gruncie Aida Kiesol firmy Remmers]	m ²		
		1,2*2,9	m ²	3,480	
				RAZEM	3,480
23	KNR 2-02 d.3 0617-01	Wklejenie taśmy izolacyjnej na łączeniu posadzki ze ścianą oraz sytemową obróbką odpływu.	m		
		1,2+1,2+2,9+2,9	m	8,200	
				RAZEM	8,200
24	KNR 19-01 d.3 0902-01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych o wym. 20x20 mm	m ²		
		1,2*2,9	m ²	3,480	
				RAZEM	3,480
25	KNR 19-01 d.3 0903-03	Cokoliki z płytek podłogowych terakotowych 100x100 mm	m		
		1,2+1,2+2,9+2,9+0,4+0,4	m	9,000	
				RAZEM	9,000
4		REMONT SUFITU I ŚCIANY GABINETU DYREKTORA			
26	kalk. własna d.4	Wyniesienie mebli biurowych na miejsce wskazane przez inwestora. Z ponownym przyniesieniem po remoncie.	KPL		
		Krotność = 2	KPL	2,000	
		2		RAZEM	2,000
27	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż/ Montaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
		Krotność = 2	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
28	KNR 4-03 d.4 1134-02	Demontaż żaluzji okiennych typu VERTICAL i ponowny montaż po remoncie.	szt.		
		Krotność = 2	szt.	2,000	
		2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
29	KNR AL-01 d.4 0401-01	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR AL-01 d.4 0401-01	Montaż czujek pożarowych - z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-02 d.4 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
		2,82*2,2	m ²	6,204	
				RAZEM	6,204
32	KNR-W 2-02 d.4 0923-01	Oslony drzwi,klimatyzatora,grzejników,podłogi folią polietylenowa	m ²		
		4,84*2,92+2,82*1,5+2,5*1,3+0,8*3	m ²	24,013	
				RAZEM	24,013
33	KNR-W 4-01 d.4 0701-10	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. [Skucie istniejących wypraw tynkarskich i wykończeniowych z sufitu.]	m ²		
		2,82*1,5+2,82*1,5+2,82*3	m ²	16,920	
				RAZEM	16,920
34	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem głęboko penetrującym na bazie krzemianów np. Spezial-Fixativ firmy Keim lub równoważnym - powierzchnie poziome	m ²		
		4,84*2,92+2,82*1,5	m ²	18,363	
				RAZEM	18,363
35	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem głęboko penetrującym na bazie krzemianów np. Spezial-Fixativ firmy Keim lub równoważnym - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4,83+2,91+1,99+2,91+1,55+1,55+2,83)*3,8	m ²	70,566	
				RAZEM	70,566
36	NNRNKB d.4 202 0830-03	(z.I) tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na stropach płaskich z transportem mechanicznym. [Otynkowanie powierzchni przy użyciu tynku wapiennego o niskiej wytrzymałości i korzystnej okształcalności jak np. NHL-Kalkputz-Grob firmy Keim na obrzutce trasowej np. Porosan-Trass-Zementputz firmy Keim lub równoważnych.]	m ²		
		2,82*1,5+2,82*1,5+2,82*3	m ²	16,920	
				RAZEM	16,920
37	KNR-W 4-01 d.4 0717-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych.	m ²		
		2,82*1,5+2,82*1,5+2,82*3	m ²	16,920	
				RAZEM	16,920
38	KNR 19-01 d.4 1305-01	Opracowanie wszystkich powierzchni sufitu/ścian wapienną zaprawą drobnopziarnistą o frakcji ok. 0,6 mm np. NHL-Kalkputz-Fein firmy Keim lub równoważną, nadając jej równomierną strukturę przy pomocy pacy z gąbką wg. zaleceń producenta.	m ²		
		4,84*2,92+2,82*1,5+(4,83+2,91+1,99+2,91+1,55+1,55+2,83)*3,8	m ²	88,929	
				RAZEM	88,929
39	NNRNKB d.4 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni pod malowanie preparatem na bazie hydrozolu Soliprim firmy Keim lub równoważnym.	m ²		
		4,84*2,92+2,82*1,5+(4,83+2,91+1,99+2,91+1,55+1,55+2,83)*3,8	m ²	88,929	
				RAZEM	88,929
40	KNR 19-01 d.4 1305-01	Malowanie powierzchni sufitu żółto-krzemianową farbą otwartą dyfuzyjnie In-nostar firmy Keim w ustalonej kolorystyce.	m ²		
		4,84*2,92+2,82*1,5+(4,83+2,91+1,99+2,91+1,55+1,55+2,83)*3,8	m ²	88,929	
				RAZEM	88,929
5		PRACE POMOCNICZE			
41	KNR 2-02 d.5 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		(1,56+3,7+0,5)*10	m ²	57,600	
				RAZEM	57,600
42	KNR 19-01 d.5 0832-04	Zabezpieczenie stolarki/parapetów/cokołów kamiennych folią.	m ²		
		2,82*2,2+2,9*(1,56+3,7+0,5)	m ²	22,908	
				RAZEM	22,908
43	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Krotność = 2	m ³		
		(45*0,04+4,2*1,2*0,045)*1,5	m ³	3,040	
				RAZEM	3,040
6		NADZÓR / DOKUMENTACJA			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
44 d.6	kalk. własna	Nadzór nad pracami przez kierownika/inspektora zgodnie z USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. [Osoby uprawnione do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych]. 1	KPL. KPL.	 1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.6	kalk. własna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej z przeprowadzonych prac zgodnie ze standardami określonymi w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Poz. 1789). 1	KPL. KPL.	 1,000	
				RAZEM	1,000