

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Montaż i demontaż zamknięcia remontowego kanału dolotowego, doszczelnienie. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Odpompowanie wody ze strefy zamknięcia, utrzymanie szczelności zamknięć w czasie remontu. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Demontaż i montaż końcowy serwonapędu zastawki kanałowej AUMA SA 14.6 - F14 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	Demontaż i montaż końcowy zastawki kanałowej - wymiar w świetle 1750 x 2500 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Wymiana mechanizmu przyłącza grupy B (trzpień obrotowy, niewznoszący się) serwonapędu AUMA na przyłączy grupy A (trzpień wznoszący, nieobracający się) - dostosowanie serwonapędu do pracy z trzpieniem unoszącym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Przebudowa zastawki kanałowej dla połączenia z nowym trzpieniem, ruchomym w pionie. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Wymiana trzpienia zastawki z obrotowego na unoszony w pionie. Wymiary Tr 44 x 3000 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Wykonanie i montaż rury ochronnej trzpienia Materiał: stal nierdzewna. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	Kalibracja, ustawienia wyłączników krańcowych, podłączenie serwonapędu do układu sterowania śluzy Dzierżno. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000