Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	**Nr STWiOR: SST-00** **Roboty utrzymaniowe na potoku Boberka w km 0+000 - 8+480**		
1	Rozdział	**Usługi - konserwacja bieżąca**		
1.1	Element	**Potok Boberka w km 0+000-0+280 i w km 1+012-6+886- odcinek uregulowany w miejscowości Zręcin, Żeglce, Chorkówka, Bóbrka, gm. Chorkówka**		
1.1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000-0+280: Długość cieku: 280,0 m; Wysokość skarp: 4,0 m; Ilość skarp: 2,0 szt Powierzchnia wykoszenia: 280,0 m * 4,0 m * 2,0 = 2 240 m2 w km 1+012-4+454: Długość cieku: 3442 m; Wysokość skarp: 4,45 m; Ilość skarp: 2,0 szt Pwoierzchnia wykoszenia: 3442 m * 4,45 m * 2,0 = 30 633,80 m2 w km 4+484-4+844: Długość cieku: 360 m; Wysokość skarp: 3,7 m Ilość skarp: 2,0 szt Powierzchnia wykoszenia: 360 m * 3,7 m * 2,0 = 2 664,00 m2 w km 4+844-6+865: (2042-21)*2,5*2=10 105,000	m2	45 642,8
1.1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0˙m w km 0+000-0+280 : 280*4,0*2=2 240,000 w km 1+012-4+484 : (3472-30)*4,45*2=30 633,800 w km 4+484-4+844 : 360*3,7*2=2 664,000 w km 4+844-6+886 : (2042-21)*2,5*2=10 105,000	m2	45 642,8
1.1.3	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy; lokalnie na długości 2,0km : 2000*1,5=3 000,000	m2	3 000
1.1.4	KNR 1501/115/3	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0˙m	m2	3 000
1.2	Element	**Usuwanie drzew i krzewów**		
1.2.1	KNR 201/109/5	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	ha	0,25