Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	**Utrzymanie cieków naturalnych potok Czarny w km 0+000-8+900**		
1	Rozdział	**Usługi - Wykaszanie roślin z dna i brzegów**		
1.1	Element	**Roboty utrzymaniowe na potoku Czarny w km 0+000-8++900 na odcinku uregulowanym w m. Gliniczek, Czeluśnica, Umieszcz**		
1.1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy Długość cieku: 7 500 m Wysokość skarpy: 4,22 m Ilość skarp: 2 szt Powierzchnia wykoszenia: 7 500 m x 4,22 m x 2,00 = 63 300,00 m2	m2	63 300
1.1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0˙m	m2	63 300
1.1.3	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy Długość cieku: 7 500,00 m Szerokość dna cieku: 2,20 m Powierzchnia dna cieku: 7 500,00 m x 2,20 m = 16 500,00 m2 Przyjęto 25% powierzchni dna cieku do wykoszenia Obliczenia powierzchnia dna do wykoszenia: 16 500,00 m2 x 25% = 4 125,00 m2	m2	4 125