Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	**Roboty utrzymaniowe na potoku Chlebianka w km 0+000 - 20+300**			
1	Rozdział	**USŁUGI - wykaszanie roślin z dna i brzegów /**			
1.1	Element	**Koszenie skarp i dna potoku na odcinku uregulowanym km 14+396-17+138, 17+138-18+155 18+155-19+996 w m. Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łajsce, gm. Tarnowiec**			
1.1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 14+396-17+138; 17+138-18+155; 18+155-19+996. tj. 5600mb	m2	32 775	
1.1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0˙m	m2	32 775	
1.1.3	KNNRW 10/250 8 /7	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków, porost gęsty	m2	8 000	
1.2	Element	**Koszenie skarp i dna potoku na odcinku uregulowanym w km 2+352-2+412, 9+549-10+489 w m. Chlebna, Kopytowa, gm. Jedlicze**			
1.2.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	m2	8 360	
1.2.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0˙m	m2	8 360	
1.2.3	KNNRW 10/250 8 /7	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieków, porost gęsty	m2	8 360	
1.3	Element	**Usuwanie drzew i krzewów odrosty do 10 lat**			
1.3.1	KNR 201/109/1	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste	ha	0,23	
1.3.2	KNR 201/111/4	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem	m2	2 300	