

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zabudowa wyrwy w prawym brzegu rzeki Pielgrzymówki w km 2+980 - 3+010 w m. Pawłowice, gm. Pawłowice					
1	Pielgrzymówka				
1 KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębior-	m ³			
d.1 0209-02	nymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III				
	97	m ³	97,000		
			RAZEM		97,000
2 KNNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15	m ³			
d.1 0208-02	m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyładow-				
	czymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km	m ³	0,000		
	0	m ³	RAZEM		0,000
3 KNNR 10	Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m ³			
d.1 0401-07	70	m ³	70,000		
			RAZEM		70,000
4 KNNR 10	Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport	m ³			
d.1 0401-07	technologiczny				
	70	m ³	70,000		
			RAZEM		70,000
5 KNNR 10	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - kosze (małe oczka po-	m ³			
d.1 0408-01	niższej 10cm) o wymiarach: materac s-k 30x1.0x0.5 = 15 m ³ , pierwsza				
	siatka 30x0.75x0.5 = 11.25 m ³ i druga siatka 30x0.5x0.5 = 7.5 m ³ - ra-				
	zem 33,75 m ³	m ³	33,750		
	33,75	m ³	RAZEM		33,750
6 KNNR 10	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologicz-	m ³			
d.1 0408-01	ny				
	33,75	m ³	33,750		
			RAZEM		33,750
7 KNNR 1	Ręczne zasypywanie wnętrza ścianami budowli inżynierskich przy wy-	m ³			
d.1 0320-03	sokości zasypywania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie				
	ręczne. grunt kat. IV				
	15	m ³	15,000		
			RAZEM		15,000
8 KNNR 10	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m ³			
d.1 0401-08	3	m ³	3,000		
			RAZEM		3,000
9 KNNR 10	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - transport	m ³			
d.1 0401-08	technologiczny				
	3	m ³	3,000		
			RAZEM		3,000

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Łódź Polirka
17-000-000-000 w Cieszynie
ul. W. Kłopoty 32, 43-400 Cieszyń
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575

KIEROWNIA
Beata Bieniek