ISTNIEJĄCA LINIA NAPOWIETRZNA 15 MIELEC – BARANÓW, TRZON LINII (w m. Dymitrów Duży)
SKRZYŻOWANIE Z PROJ. NADBUDOWĄ WAŁÓW NA RZECE BABULÓWKA W PRZĘŚLE POMIĘDZY SŁUPAMI NR 14 i NR 13

PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE DANE: PRZEWODY 3 x AFL 6–70mm², NAPRĘŻENIE 110MPa, UKŁAD PŁASKI
STREFA W1 i S1, OBOSTRZENIE BEZ ZMIAN

STAN ISTNIEJĄCY



ODLEGŁOŚĆ (m)	34,9	5,1	11,4	11,0	6,0	51,8	6,4	19,6	43,4	6,7	6,0	5.7
DŁUGOŚĆ PRZĘSŁA (m)	208,0											
PRZEWÓD, NAPRĘŻENIE	3 x AFL–6–70mm² 110 MPa											

180°
LINIA ODGAŁĘZNA
180°

PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE DANE: PRZEWODY 3 x AFL 6–70mm², NAPRĘŻENIE 90MPa, UKŁAD PŁASKI
STREFA W1 i S1, OBOSTRZENIE 2 stopnia

STAN PROJEKTOWANY



ODLEGŁOŚĆ (m)	34,9	3,5	11,4	11,0	6,0	51,8	6,4	19,6	43,4	6,7	6,0	5.7
DŁUGOŚĆ PRZĘSŁA (m)	39,2	0,8	168,8									
PRZEWÓD, NAPRĘŻENIE	3 x AFL–6–70mm² 110 MPa											

180°
LINIA ODGAŁĘZNA
180°

DANE TECHNICZNE DO ZAMÓWIENIA I MONTAŻU PROJEKTOWANEGO SŁUPA W CIĄGU ISTNIEJĄCEJ LINII 15 kV:

SŁUP ODPOROWY TYPU O–15/20 Z ŻERDZIĄ EM–15/20

WG. KATALOGU ENERGOLINIA POZNAŃ, EN–340 "LINIE NAPOW. 15–20kV Z PŁASKIM UKŁADEM PRZEWODÓW GOŁYCH 70(50)mm² NA POJEDYNCZYCH ŻERDZIACH WIROWANYCH TYPU E i EM – LSN70(50)"

IZOLACJA WISZĄCA, IZOLATORY KOMPOZYTOWE, USTÓJ PREFABRYKOWANY PŁYTOWY DLA GRUNTU SŁABEGO TYPU SFP122, t = 2,9 m

Jedn. projektowa: ADEKO Sp. z o.o. S.k. ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków			
Tytuł opracowania: "Babulówka - rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200 - 6+600, prawy w km 2+000 - 6+548 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski"			
Stadium projektu: Projekt budowlany			
Tytuł rysunku: Profil skrzyżowania linii 15 kV Mielec - Baranów, trzon linii, z wałami rzeki Babulówka, przęsło słupy nr 13 i 14		***Skala*** -	***Nr rys.*** 8.1
Projektował:			
Data	***Nr uprawnień***	***Specjalność***	***Imię nazwisko***	***Podpis***
30.12.2021 r.	RP-Upr.59/93	elektryczna	mgr inż. Wiesław Korbanek	
Sprawdził:				
30.12.2021 r.	RP-Upr.28/93	elektryczna	inż. Jerzy Pyk	