

Przedmiar robót (robota budowlana)

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------|--------|-------|-------|
| 1 Roboty utrzymaniowe na rzece Mleczka likwidacja przewężeń i zastoisk w m. Kańczuga w km 21+000-24+000 | | | | | | |
| 1.1 KNR 201/224/4 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3 na odkład, grunt kategorii III (usunięcie przewężeń, zastoisk i namuliska przed za i pod mostem w m. Kańczuga) | | | | | | |
| skarpa prawa w km 22+480-22+600 | 120*5*2,45 | = | 1 470,000000 | | | |
| skarpa lewa w km 22+670-23+030 | 360*5,44 | = | 1 958,400000 | | | |
| | | | 3 428 | 3 428 | | m3 |
| 1.2 KNR 201/416/1 (1) Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1·m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1·m wykopu, kategoria gruntu I-IV (obmiar j.w.) | | | | | | |
| | | | 1 470 | 1 470 | | m3 |
| 1.3 KNR 1501/207/2 Rozbiórka faszynady, na rzekach górskich (rozbiórka zatorów z pni, powalonych kłód drzew, nieczystosi, krzaków) w km 22+670-22+970 | | | | | | |
| | 5*2*0,9 | = | 9,000000 | | | |
| | | | 9,000 | 9,000 | | m3 |
| 1.4 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie i karpina Przyjęto 40% z zatorów | | | | | | |
| | 9*1,3*40% | = | 4,680000 | | | |
| | | | 4,680 | 4,680 | | mp |
| 1.5 KNR 201/101/2 Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi-16-25·cm w km 22+670-22+970 w km | | | | | | |
| | 135 | = | 135,000000 | | | |
| | | | 135 | 135 | | szt |
| 1.6 KNR 201/101/2 Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi-16-25·cm w km22+670-22+970 w km skarpa lewa w km | | | | | | |
| | 25 | = | 25,000000 | | | |
| | | | 25 | 25 | | szt |
| 1.7 KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV odmulenia przesła pod mostem | | | | | | |
| | 13*2,5*2,45 | = | 79,625000 | | | |
| | | | 79,625 | 79,625 | | m3 |