

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 POTOK GNOJNICA w km 0+000 - 0+800 w m. Sędziszów Małopolski			
1.1 KNR 1501/114/4 Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	9 600		m2
1.2 KNR 1501/114/8 Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (800m x 1,5m)	1 200		m2
1.3 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m	9 600		m2
1.4 KNR 1501/115/4 Wygrabienie wykoszonych porostów z dna	1 200		m2
1.5 KNR 201/109/5 Lokalne ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	0.1		ha
1.6 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie	28.6		mp
2 km 0+000 - 9+570			
2.1 wycena własna Lokalne usuwanie zatorów z gałęzi, śmieci i powalonych drzew z wywozem	34		mp