



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa jazu na rzece Jaryszowiec w km 1+200”

II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Jaz w km 1+200 znajduje się w gminie Ujazd woj. opolskie osiedle Goj

Jaz piętrzący przewidziany do przebudowy usytuowany jest na rzece Jaryszowiec, na działce o numerze ewidencyjnym: 161106_4.0087.2103/1, w stosunku do której prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Współrzędne geograficzne jazu w km 1+200 cieku Jaryszowiec:

- | | |
|--|--|
| - układ współrzędnych 2000 (strefa VI) | X: 5583682.57
Y: 6527954.14 |
| - układ współrzędnych geograficznych | N: 50° 23' 17.88"
E: 18° 23' 35.18" |

Z powodu małej ilości materiałów archiwalnych i dokumentacji niemożliwe jest stwierdzenie dokładnej daty (roku) budowy jazu, a informacje na temat jego konstrukcji, w których posiadaniu znajduje się Zamawiający są szczątkowe. Stan techniczny jazu jest dostateczny.

Jaz o konstrukcji betonowej, jednoprzęsłowy o szerokości 2 m wraz z kładką roboczą. Jaz posiada przelew stały o wysokości piętrzenia ok. 1 m oraz zamknięcie zasuwowe o wysokości zasuw 0,78 m z śrubowym mechanizmem wyciągowym.

W odległości ok. 25 m w górę rzeki od konstrukcji jazu, na prawym brzegu cieku Jaryszowiec zlokalizowany jest wylot pozwalający przeprowadzić zatrzymaną w cieku wodę na obszar pól uprawnych.

III. CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa jazu na rzece Jaryszowiec w km 1+200”, pozwalającej na wykonanie prac budowlanych, celem których będzie uzyskanie pełnej funkcjonalności istniejącego jazu oraz obiektów towarzyszących. W związku z powyższym zakłada się przebudowę całej konstrukcji jazu wraz z wykonaniem ubezpieczeń na dolnym i górnym stanowisku jazu oraz remont umocnień brzegowych na odcinku 30 m w górę rzeki (powyżej jazu) i na odcinku ok. 365 m w dół rzeki (poniżej jazu) do granicy z województwem śląskim. Ponadto należy zaprojektować odtworzenie istniejącego wylotu zlokalizowanego w odległości ok. 25 m w górę rzeki od konstrukcji jazu, na prawym brzegu rzeki.

W odniesieniu do przebudowy konstrukcji jazu należy uwzględnić:

- Remont konstrukcji progu oraz przyczółków w zakresie wynikającym z założeń projektowych uwzględniających konieczność przeprowadzenia wód miarodajnych bez konieczności otwierania zamknięć jazu. Wyposażenie jazu w zamknięcia umożliwiające obniżenie poziomu wody w rzece w okresie zimowym lub w razie konieczności przeprowadzenia robót utrzymaniowych.
- Wykonanie zejść roboczych na dolnym i górnym stanowisku jazu ułatwiające usuwanie zatorów oraz konieczny szybki dostęp do linii brzegowej jednostek zarządzania kryzysowego w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia.
- Wykonanie ubezpieczenia dolnego i górnego stanowiska jazu.

- Umocnienie skarp brzegowych w górę rzeki i w dół rzeki na odcinkach 30 m narzutem kamiennym na geowłókninie oraz dodatkowo w dalszym biegu dolnego odcinka z formowaniem właściwego przekroju koryta – nachylenia skarp.
- Remont pomostu komunikacyjnego umożliwiającego przejście nad całą konstrukcją jazu na drugi brzeg rzeki.
- Wymianę zamknięcia zasuwu jazu, które winno mieć napęd mechaniczny umożliwiający pojedynczej osobie swobodne otwieranie i zamykanie zamknięcia. Mechanizm napędowy zamknięcia winien być zabezpieczony przed łatwym dostępem osób postronnych.

Dokładny zakres przebudowy musi uwzględniać konieczność spełnienia współczesnych wymogów zarówno w zakresie bezpieczeństwa budowli jak i ochrony środowiska. Nie mniej ważnym aspektem, jaki należy wziąć pod uwagę jest maksymalne uproszczenie i minimalizacja zakresu niezbędnej obsługi. Dlatego też światło jazu winno być zaprojektowane w taki sposób, by wody powodziowe mogły przepływać przez budowlę samoczynnie, bez konieczności wykonywania czynności przygotowawczych (np. podniesienia zamknięć jazu). Jest to szczególnie ważne z uwagi na to, że charakter wezbrań jakie występują na omawianym cieku ma zwykle bardzo gwałtowny i krótkotrwały przebieg.

IV. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej, która zawiera wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego, wykonania robót budowlanych na jazie w km 1+200 cieku Jaryszowiec, gm. Ujazd, woj. opolskie. Ponadto sporządzenie dokumentacji pozwalającej na uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na piętrzenie wód dla potrzeb nawodnień rolniczych oraz sporządzenie Instrukcji Gospodarowania Wodą.

Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Przebudowa jazu na rzece Jaryszowiec w km 1+200” będąca przedmiotem Zamówienia powinna zawierać:

a. Część geodezyjną obejmującą:

- wykonanie prac geodezyjno-pomiarowych oraz wykonanie lub pozyskanie wraz z aktualizacją opracowań geodezyjno-kartograficznych do celów projektowych obejmujących przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990),
- określenie konieczności i ewentualnego zakresu regulacji praw własnościowych (weryfikacja przebiegu linii brzegowej, wykupy gruntów),
- uzyskanie niezbędnych danych i informacji dla zajęć czasowych działek zawierających: numery działek przyległych do cieku, wykaz właścicieli poszczególnych działek przyległych do cieku, mapy ewidencji gruntów, w przypadku gruntów państwowych lub komunalnych wykaz dzierżawców lub użytkowników wieczystych, jeżeli takowi występują, aktualny adres zamieszkania właścicieli lub użytkowników wieczystych, powierzchnię czasowego zajęcia, zgody właścicieli (użytkowników wieczystych) na zajęcia czasowe oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia wykupu gruntów w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
- opisanie istniejącej infrastruktury rolnej i technicznej zlokalizowanej na terenie zalewowym na podstawie wizji terenowej oraz informacji pozyskanych z urzędu gminy. Należy podać wyrażone w hektarach wielkości użytków gruntowych, na które oddziaływać będą urządzenia.

b. Część projektową obejmującą:

- wykonanie inwentaryzacji obiektu wraz z rysunkami,
- wykonanie niezbędnych badań/ocen istniejących konstrukcji w celu określenia elementów możliwych do pozostawienia oraz badań geotechnicznych w miejscach posadowienia obiektów budowlanych,

- wykonanie niezbędnych prac geotechnicznych,
- opracowanie projektu budowlanego,
- opracowanie projektu wykonawczego,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- opracowanie informacji do planu bioz,
- opracowanie projektu technologii i organizacji robót budowlanych,
- wskazanie rozwiązań w zakresie dróg tymczasowych koniecznych do wykonania prac,
- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i cyklu realizacyjnego całości robót budowlanych – w formacie Excel (xlsx).

c. Część kosztorysową obejmującą:

- pozyskanie niezbędnych informacji do ustalenia danych wyjściowych do kosztorysowania, jak miejsce wywozu i czasowego składowania materiałów niezbędnych do wykonania zadania w sąsiedztwie planowanej inwestycji,
- obliczenie i zbilansowanie mas ziemnych oraz jeżeli będzie taka potrzeba wskazanie miejsc poboru gruntu do zabudowy i jego odwozu,
- wskazanie materiałów przeznaczonych do utylizacji z określeniem ich ilości,
- wykonanie przedmiaru robót,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

d. Część administracyjno-prawną obejmującą:

- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami mapowymi – w przypadku konieczności uzyskania decyzji DŚU,
- złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w przypadku stwierdzenia takowej konieczności,
- przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów niezbędnych do wycinki w ramach realizacji zadania,
- opracowanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód i pobór wód do nawodnień rolniczych, a w razie stwierdzenia konieczności również na wykonanie przebudowy jazu,
- sporządzenie instrukcji gospodarowania wodą,
- przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód i pobór wód do nawodnień rolniczych, a w razie stwierdzenia konieczności również obejmującego wykonanie przebudowy jazu,
- przygotowanie wniosku zgłoszenia robót budowlanych przebudowy jazu zgodnie z Prawem budowlanym,
- dokonanie uzgodnień z właścicielami urządzeń naziemnych i podziemnych zlokalizowanych w obszarze projektowanych robót, właściwym nadleśnictwem, użytkownikiem rybackim i właścicielami gruntów, na których wykonywane będą prace i składowane materiały oraz wykonane drogi dojazdowe,
- uzyskanie w razie konieczności innych wymaganych przepisami szczegółowymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, jak również wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych przez jednostki opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową.

Jeżeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa obowiązujące w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania nowych pozwoleń, uzgodnień lub opinii, to wykonawca zobowiązany jest je uzyskać. Za czynności, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

a. Projekt budowlany – 5 egz.:

- projekt powinien zostać opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych jako dokument tekstowy i część graficzna w postaci plików typu rastrowego i w formacie PDF i stanowić podstawę do zgłoszenia robót budowlanych do odpowiedniego organu architektoniczno-budowlanego, oraz powinien zawierać:
- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót, umożliwiające ich jednoznaczną lokalizację i przestrzenne usytuowanie wraz z obszarem tymczasowego składowania materiałów z rozbiórki i tymczasowych dróg dojazdowych,
- rysunki obiektu zwymiarowane w zakresie umożliwiającym wyliczenie jednostek przedmiarowych budowlanych robót podstawowych, uwzględnionych w przedmiarze robót,
- część opisową określającą lokalizację, rodzaj i zakres robót i szczególne uwarunkowania – opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- wymagane uzgodnienia i opinie,
- oświadczenie jednostki projektowej podpisane przez projektantów o spełnieniu powyższych wymagań,
- klauzulę o kompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
- oświadczenie projektantów i sprawdzających stwierdzające wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- oświadczenie projektantów i sprawdzających o zrzeczeniu praw autorskich do projektu na rzecz Zamawiającego.

b. Projekt wykonawczy – 5 egz.:

- projekt powinien zostać opracowany zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). Projekt wykonawczy należy opracować w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

c. Przedmiar robót – 3 egz.:

- należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
- wskazane jest wykonać w programie kosztorysowym (np. „NORMA”) w formacie ath oraz PDF.

d. Kosztorys inwestorski – 3 egz.:

- winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

Kosztorys inwestorski zaleca się wykonać w programie kosztorysowym (np. „NORMA”) w formacie ath oraz PDF,

- niezbędne usługi typu: koszty składowania gruzu i złomu, naprawę dróg dojazdowych, organizacji placu budowy należy uwzględnić we wskaźnikach narzutów kosztów pośrednich kosztorysu inwestorskiego,
- kosztorys nie może być udostępniony osobom trzecim,
- na żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona aktualizacji opracowanych kosztorysów inwestorskich zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. do czasu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Za czynności o których mowa powyżej wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

e. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz.:

- należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
- powinna zawierać m.in. wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót rozbiórkowych i transportowych.

f. Operat wodnoprawny – 2 egz.:

- sporządzony w oparciu o art. 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) w zakresie zapewniającym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód i pobór wód do nawodnień rolniczych, a w razie konieczności obejmującego również wykonanie przebudowy jazu – w formie opisowej i graficznej, także na elektronicznym nośniku danych jako dokument tekstowy i w formacie PDF, natomiast część graficzna operatu w postaci plików typu rastrowego i w formacie PDF,
- w operacie należy zawrzeć zgody i ustalenia dokonane w trakcie opracowania z osobami i zakładami będącymi stronami w postępowaniu administracyjnym związanym z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego,
- projekt wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy przedłożyć Zamawiającemu w celu jego weryfikacji zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą tzw. „Przewodnikiem dobrych praktyk” oraz wprowadzić korekty wniosku zgodnie z wniesionymi przez Zamawiającego uwagami,
- ostateczną wersję wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy wraz z wymaganymi zgodnie z art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne załącznikami dostarczyć do Zamawiającego, w celu złożenia przedmiotowej dokumentacji do właściwego organu przez Zamawiającego.

Uwaga:

Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów na dzień składania dokumentacji do Zamawiającego nie mogą być starsze niż 14 dni (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku do ministra właściwego ds. gospodarki wodnej).

Wypisy z rejestru gruntów muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie urządzeń wodnych oraz zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania prac, naniesionych na uwierzytelnioną mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, wraz z ich powierzchnią, stosownie do art. 409 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedłożenia oryginałów wypisów z rejestru gruntów, lub
- urzędowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania.

g. Instrukcja gospodarowania wodą – 2 egz.:

- sporządzona w oparciu o art. 413 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zakresie zapewniającym prawidłowe gospodarowanie wodami na budowli piętrzącej tj. jazie oraz piętrzenie wód i pobór wód do nawodnień rolniczych, a także w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. z 2019 r. poz. 1725).

h. Karta informacyjna przedsięwzięcia – 2 egz.:

- opracowana wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i stanowiąca jego załącznik – w przypadku stwierdzenia konieczności uzyskania przedmiotowej decyzji,
- przygotowana w wersji papierowej i elektronicznej w ilości wymaganej przepisami art. 74 ustawy ooś, zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy ooś, której zakres opisuje art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- do Wykonawcy należało będzie dokonywanie ewentualnych uzupełnień i poprawek na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie oraz, jeśli będzie to konieczne, sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

i. Wersja elektroniczna dokumentów – 3 kpl. na nośnikach informacji elektronicznej:

na osobnych nośnikach należy umieścić operat wodnoprawny i instrukcję gospodarowania wodami, projekty budowlany i wykonawczy ze związanymi z nimi częściami dokumentacji tj. z przedmiarem, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i formularzem cenowym wykonanym w oparciu o przedmiar robót bez nośników cen jako oddzielne pliki oraz kosztorys inwestorski, według wskazanych formatów:

- części graficzne w tym rysunki inwentaryzacyjne i projektowe, mapy w postaci plików typu rastrowego i w formacie pdf,
- części opisowe w formacie doc. i pdf,
- kosztorys inwestorski i przedmiar (jako oddzielne pliki) - wskazane wykonanie w programie kosztorysowym (np. „NORMA”) w formacie pdf i ath,
- kosztorys ofertowy (formularz cenowy) i przedmiar (dla potrzeb złożenia oferty bez nośników cen) w formacie pdf i ath.

Osoby opracowujące dokumentację projektową winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania przedmiotowych robót uwzględniając w opracowywanych dokumentach wskazania z: „Katalogu dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych” oraz „Podręcznika renaturyzacji wód” dostępnych na poniższych stronach internetowych:

<https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych>

https://apgw.gov.pl/static/cms/doc/Podrecznik_renaturyzacji.pdf

VI. POZOSTAŁE WYMAGANIA I WSKAZANIA DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia – procedury

- przed podjęciem właściwych prac projektowych Wykonawca powinien uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego przyjęte rozwiązania projektowe w celu ich zatwierdzenia do dalszych prac jako ostateczne,
- należy uzgodnić dane wyjściowe do kosztorysowania,

- z uzgodnień z przedstawicielem Zamawiającego należy spisać protokół, który podpisują przedstawiciele obu stron, w protokole należy zawrzeć informacje o przyjętych rozwiązaniach oraz ewentualnych materiałach przekazywanych przez przedstawiciela Zamawiającego w celu realizacji dokumentacji projektowej,
- ze względu na przyjęte przez Zamawiającego procedury Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dla Zamawiającego edytowalnych wersji wniosków:
 - o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód i pobór wód do nawodnień rolniczych, a w razie stwierdzenia takiej konieczności również obejmującego wykonanie przedmiotowej przebudowy jazu,
 - zgłoszenia robót budowlanych przebudowy jazu zgodnie z Prawem budowlanym,
 - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – w przypadku stwierdzenia konieczności.

Przedmiotowe wnioski zostaną złożone do odpowiednich organów bezpośrednio przez Zamawiającego. Przed złożeniem poszczególnych wniosków Zamawiający będzie miał możliwość wniesienia uwag ze swojej strony, a Wykonawca zobowiązany będzie do naniesienia poprawek. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania uzupełnień i poprawek do powyższych wniosków, do których Zamawiający zostanie wezwany przez właściwe organy, zarówno w okresie obowiązywania umowy jak i poza terminem związania umową, za co Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia.

- na podstawie pełnomocnictwa od Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać pozostałe niezbędne opinie i uzgodnienia w zakresie wynikającym z ustaw Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo Ochrony Środowiska oraz wykonać wyniki w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych inne czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: uzgodnienia z właścicielami urządzeń naziemnych i podziemnych zlokalizowanych w obszarze projektowanych robót, właściwym nadleśnictwem, użytkownikiem rybackim, właścicielami gruntów, na których wykonywane będą prace i składowane materiały oraz wykonane drogi dojazdowe,
- projekt wniosku zgłoszenia robót budowlanych należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego,
- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji.

VII. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Termin wykonania usługi określa się **do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy**, przy czym termin ten obejmuje realizację całości prac projektowych za wyjątkiem złożenia przez Zamawiającego wniosków o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia robót budowlanych, które mogą zostać złożone po upływie terminu umownego, a do których uzupełnienia i poprawki Wykonawca będzie realizować w ramach przedłożonej gwarancji – ewentualne koszty należy ująć w cenie oferty.

KIEROWNIK

Jerzy Lawiński


Kamil Polak

