

Przedmiar

Potok Krzyszkowice km 0+000-2+600 m. Wieliczka

Lp.	Asortyment robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	3	4	5
1.	Reczne ścinanie krzaków i podszyć średniej gęstości oraz przycięcie gałęzi drzew km 0+200-0+900 i 1+400-2+600	ha	0,80
2.	Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp cieku km 0+700-1+300 i 1+600-2+100	m2	5 500,00
3.	Usunięcie przetamowań w korycie potoku z gałęzi i przewróconych drzew km 0+200-0+900	m3	162,00
4.	Udrożnienie cieku o szer. dna 1,8 m koparką, gr. warstwy nanosu do 70cm km 0+000-0+250	m3	277,00
5.	Udrożnienie cieku o szer. dna 1,4 m koparką o gr. warstwy nanosu 20cm km 0+700-1+300	m3	168,00
6.	Udrożnienie cieku o szer. dna 1,0 m koparką, gr. warstwy nanosu 40cm oraz usunięcie zwisów km 1+600-2+100	m3	250,00
7.	Wykopy oraz przekopy koparką podsiębierną (formowanie skarp) km 0+110-0+120, 0+550-0+580 i 0+780-0-790	m3	90,00
8.	Zasyp wyrw kamieniem naturalnym na długości 2x10+1x10mb w ilości 2,0m3/mb km 0+110-0+120 i 0+780-0+790	m3	60,00
9.	Wykonanie brzegosłonu płaskiego na długości 35mb, szer. do 3,0m o grubości 25cm km 0+550-0+580	m2	105,00
10.	Uzupełnienie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o średnicy 20cm (faszyna leśna lub wiklinowa sucha) w stopie skarpy (skarpa prawa i lewa) km 1+600-2+100	mb	1 000,00
11.	Uzupełnienie zabezpieczenia skarpy płytami ażurowymi o wymiarach 0,9mx0,6mx10,0cm km 1+320-1+330	m2	20,00
12.	Wywóz kontenerem urobku z poz. 3 i częściowo z poz. 4 z zagospodarowaniem we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami	szt.	20,00
13.	Zabicie palisady w stopie skarpy (w obrębie brzegosłonu) na dł. 35mb ø 10-12cm dł. Palika 1,5m	mb	35,00
13.	Rozdrobnienie wyciętych zakrzaczeń i gałęzi za pomocą rębaka	m-g	24,00

Myślenice, dnia 01.03.2022r.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Nr upr. bud. 100015/OHOK/03

Wiesław Rolka