

Przedmiar robót

Udroznienie cieku b.n. w km 0+000-0+400 w m. Harbutowice w sąsiedztwie dz.633			
Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4
1	Ręczne wycięcie zakrzaceń ze skarp potoku	ha	0,16
2	Rozdrobnienie krzaków i gałęzi przy użyciu rębaka	m-g	12,00
3	Ręczne usunięcie przetamowań w dnie cieku z gałęzi	m3	16,00
4.	Zabicie palisady w stopie skarpy (w obrębie brzegosłonu) na dł.10mb, paliki fi 10-12cm, długość palika do 1,5m	mb	10,00
5.	Zabudowa wyrw brzegosłonom w km 0+396-0+400 oraz w km 0+390-0+396 na długości 10mb, szer. do 3m o grubości do 25cm	m2	30,00

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Irena Kmiecik

Myślenice 23 luty 2022r. **upr. bud. nr ewid. MAP/0021/OHOK/03**

