

## Przedmiar robót

### Rzeka Białucha w km 0+250-0+365, m. Kraków - Zasyp wyrwy w prawym brzegu i jej biologiczna zabudowa

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	4	5
1	Mechaniczne usunięcie (wykonane z brzegu) zatorów i przetamowań utrudniających swobodny przepływ wód w korycie rzeki (gałęzie, konary, śmieci, naniesione elementy umocnień, cegły).	m3	115
2	Odtworzenie opasek z faszyny luzem o wysokości 50cm i szerokości 25cm między rzędami kołków	m	115
3	Zasyp wyrwy w prawym brzegu cieku, zabudowa biologiczna ubytków (wyrwa) - faszynada na rzekach nizinnych z dostarczeniem ziemi z lądu	m3	1270,5
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km - załadunek - dowóz ziemi na miejsce wyrwy, zakup ziemi	m3	1483,5
5	Odtworzenie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 50-60cm na skarpach o powierzchniach płaskich wysokości do 4m	m2	172,5
6	Naprawa uszkodzonej drogi dojazdowej, uporządkowanie terenu przy zadaniu jak i na dojeździe	szt.	1