

Przedmiar

Potok Podłęzanka km 4+800-10+000 m. Podłęże, Staniątki

Lp.	Asortyment robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	3	4	5
1.	Reczne ścinanie krzaków i podszyć średniej gęstości km 4+800-6+000, 6+200-6+400, 8+400-10+000	ha	0,30
2.	Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp cieków oraz dna km 5+300-5+470, 5+500-6+000, 6+010-6+990, 7+000-7+960, 7+970-8+670, 8+680-9+320, 9+330-9+400	m2	40 200,00
3.	Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2,0m oraz dna km 5+300-5+470, 5+500-6+000, 6+010-6+990, 7+000-7+960, 7+970-8+670, 8+680-9+320, 9+330-9+400	m2	40 200,00
4.	Usunięcie przetamowań w korycie potoku z gałęzi i przewróconych drzew - punktowo km 4+800-6+000 i 9+500-10+000	m3	56,00
5.	Hakowanie przy zarośnięciu lustra wody 30% km 6+010-6+990, 7+000-7+960, 7+970-8+500	m2	3 952,00
6.	Udrożnienie cieków o szer. dna 1,6m koparką, gr. warstwy nanosu 20cm km 4+800-5+470, 5+500-6+000, 6+010-6+990, 7+000-7+960, 7+970-8+670, 8+680-9+320, 9+330-9+400	mb	4 520,00
7.	Zasyp wyrwy w skarpi nasypu ziemnego z dowiezionej ziemi wraz z zagęszczeniem 40mbx 2,0mx1,2m km 8+300-8+340	m3	96,00
8.	Rozdrobnienie wyciętych zakrzaczeń i gałęzi za pomocą rębaka	m-g	9,00

Myślenice, dnia 07.03.2022 r.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Nr upr. bud. 00015/OHOK/03

Wiesław Rolka