

Przedmiar
Potok Podężanka km 0+000-3+200 m. Podłęże, Węgrzce Wlk
wyrównanie kolein i utwardzenie korony lewego wału
(km wału 0+000-2+850)

oraz

Lp.	Asortyment robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	3	4	5
1.	Mechaniczne koszenie porostów z korony i skarp wału km 0+000-2+850	m2	17 100,00
2.	Mechaniczne spulchnienie ziem na koronie wału broną talerzową km 0+000-2+850	ha	1,14
3.	Formowanie i zagęszczenie nasypów zapór ziemnych z ziemi kat. I-II o średniej grubości do 20cm korona wału i 10cm skarpy, dostarczonej samochodami, przy użyciu walca wibracyjnego samojezdnego km 0+000-2+850	m3	2 280,00
4.	Plantowanie, obrobienie na czysto korony i skarp wału w gr. kat. I-III km 0+000-2+850	m2	8 550,00
5.	Obsiew korony i skarp wału mieszanką traw km 0+000-2+850	m2	8 850,00
6.	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp potoku km 0+000-+3+200	m2	19 200,00
7.	Ręczne ścinanie krzków i podszyć średniej gęstości km 0+000-1+400	ha	0,28
8.	Udrożnienie cieku o szer. dna 2,0m koparko-odmularką, gr. warstwy nanosu 10cm km 0+000-0+900, 0+930-1+930, 1+950-2+600	mb	2 550,00
9.	Rozdrobnienie wyciętych zakrzaczeń za pomocą rębaka	m-g	8,00

Myślenice, dnia 10.03.2022r.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Nr upr. bud. MAP/0035/OHOK/03

Wiesław Rolka