Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Zabezpieczenie lewego i prawego brzegu potoku Łaziska dz. 2414 w m. Głojsce, gm. Dukla w km 3+090 - 3+140			
1 Zabezpieczenie prawego brzegu potoku Łaziska dz. 2414 w m. Głojsce, gm. Dukla w km 3+100 - 3+140			
1.1 KNR 201/238/2 (1) Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi, łyżka 1,00˙m3, grunt kategorii III, roboty na odkład z transportem do 20˙m V robót ziemnych = 1,91 m x 0,75 m x 40,0 m = 57,30 m3	57,30		m3
1.2 KNR 211/1103/1 (1) Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5˙km, kamień, żwir, pospółka, załadunek ręczny, ciągnik z przyczepą	123,75		t
1.3 KNR 211/401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - średnica kamienia 0,5 m - 1,0 m V = 68,75 m3	68,75		m3
2 Zabezpieczenie lewego brzegu potoku Łaziska dz. 2414 w m. Głojsce, gm. Dukla w km 3+090 - 3+100			
2.1 KNR 201/238/2 (1) Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi, łyżka 1,00˙m3, grunt kategorii III, roboty na odkład z transportem do 20˙m V robót ziemnych = 1,00 m x 0,75 m x 10,00 m = 7,50 m3	7,5		m3
2.2 KNR 211/1103/1 (1) Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5˙km, kamień, żwir, pospółka, załadunek ręczny, ciągnik z przyczepą	20,25		t
2.3 KNR 211/401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego V = 11,25 m3	11,25		m3
3 Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach			
3.1 Kalkulacja indywidualna Uporządkowanie terenu pow wykonanych robotach	1		kpl