Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Jasiołka w km 65+800 - 65+900 dz. 3226 pow. Krośnieński; gm. Jaśliska; obręb: Posada Jaśliska			
1 Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Jasiołka w km 65+800 - 65+900 dz. 3226 pow. Krośnieński; gm. Jaśliska; obręb: Posada Jaśliska			
1.1 KNR 201/238/2 (1) Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi, łyżka 1,00˙m3, grunt kategorii III, roboty na odkład z transportem do 20˙m V robót ziemnych = 25 m x 0,75 m x 1,275 m = 23,91 m3	23,91		m3
1.2 KNR 211/1103/1 (1) Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5˙km, kamień, żwir, pospółka, załadunek ręczny, ciągnik z przyczepą	100,01		t
1.3 KNR 211/401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - średnica kamienia 0,5 m - 1,0 m V = 55,56 m3	55,56		m3
2 Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach			
2.1 Kalkulacja indywidualna Uporządkowanie terenu pow wykonanych robotach	1		kpl